

Projekt remontu mieszkania służbowego przy ul. Kopińskiej 32a m6

Data	Warszawa 2018 09 10
Inwestor	Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, ul. Filtrowa 57 00-950 Warszawa
Architektura	MC2 pracownia projektowa Ul. Okocimska 9/43, 01-114 Warszawa
Projektant:	arch. Monika Chomińska nr. upr. MA/039/10

Zmiany

Rewizja	Data	Punkty	Opis

**MC2 pracownia projektowa Monika Chomińska**

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744

SPIS TREŚCI

1.	Informacje ogólne	3
2.	Podstawa opracowania	3
3.	Stan istniejący	3
4.	ocena przydatności istniejącego wykończenia	3
5.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu	3
6.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego	4
6.1.	Okna i elewacja	4
6.2.	Parapety	4
6.3.	Drzwi wewnętrzne.	4
6.4.	Ściany	4
6.5.	Wykończenie ścian	4
6.1.	Posadzki	5
6.2.	Sufity	6
6.3.	oświetlenie	6
7.	Wyposażenie meblowe,AGD, dekoracja oraz biały montaż	8
8.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	9
9.	Spis rysunków	9
10.	Oświadczenia projektantów	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych remontu mieszkania służbowego przy ul. Kopińskiej 32a m6

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie klienta.

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego.

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu prawa budowlanego, ochrony pożarowej oraz ochrony pracy.

Zasady Sztuki budowlanej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Lokal objęty opracowaniem znajduje się w na 1 piętrze przedwojennego budynku. Budynek murowany ze stropami prefabrykowanymi.

4. OCENA PRZYDATNOŚCI ISTNIEJĄCEGO WYKOŃCZENIA

Mieszkanie znajduje się w budynku starym, murowanym ze gęsto żebrowymi. W projekcie nie przewiduje się zmian położenia ścian wewnętrznych.

Po wizji lokalnej określono przydatność istniejącego wyposażenia :

- Okna i parapety (poza kuchennym)- do zachowania.
- Konieczność ułożenia posadzki na balkonie.
- Konieczność oczyszczenia i odmalowania balustrady na balkonie.
- Grzejniki do zachowania. W pokoju z balkonem należy przesunąć grzejniki (wyrównać poziom i uporządkować podejścia) oraz wymienić parapet nad grzejnikami.
- Podłoga drewniana w pokojach – panele do wymiany
- Podłoga drewniana w pokojach – panele do zmiany na płytki ceramiczne
- do wymiany listwy cokołowe.
- do wymiany drzwi wewnętrzne. Do zachowania tylko drzwi wejściowe z klatki.
- należy usunąć istniejące okładziny ściennie (tapety, glazura).
- Do zachowania obudowy pionów CO (z płyt GK).
- do wymiany oprawy oświetleniowe
- do wymiany karnisze i dekoracja okien.
- należy usunąć zabudowę i wyposażenie kuchni i łazienki .
- instalacja elektryczna – do zachowania , konieczne jedynie dostosowanie do nowej aranżacji oraz obudowy tablicy głównej i umieszczenie w niej licznika.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projekt nie przewiduje robót budowlanych, w wyniku których nastąpiłaby zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, ani charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Przewiduję się wymianka okładzin ściennych, opraw oświetleniowych, oraz wyposażenia sanitarnego i użytkowego. Przewidziano również wymianę dekoracji okien oraz montaż elementów dekoracyjnych na ścianach. Projekt przewiduje kapitalny remont pomieszczenia sanitarnego.



MC2 pracownia projektowa Monika Chomińska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744

6. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Wszelkie stosowane materiały budowlane, rozwiązania muszą spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami i powinny posiadać wymagane Aprobaty, Certyfikaty, Świadectwa dopuszczenia..

Zabrania się dokonywania niezgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów.

Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych projekcie, ze względu na jego specyfikę podano produkty i materiały zalecane do zastosowania jako produkty referencyjne i dopuszcza się ich zastąpienie innymi równoważnymi po akceptacji projektanta.

6.1. OKNA I ELEWACJA

Istniejące okna i witryna fasadowa są w stanie dobrym i nie wymagają wymiany.

6.2. PARAPETY

Istniejące parapety do zachowania, poza kuchennym. Parapet kuchenny do usunięcia i zastąpienia blatem będącym przedłużeniem blatu roboczego kuchni.

6.3. DRZWI WEWNĘTRZNE.

Zaprojektowano dwa rodzaje drzwi:

Drzwi do pokoi – Pol-skone typ Sempre z pięcioma szybami, Dokładne informacje na zestawieniu stolarki.

Drzwi do pom. sanitarnych – Pol-skone typ Sempre z jedną szybą, Dokładne informacje na zestawieniu stolarki.

6.4. ŚCIANY

Istniejące ściany murowane – do zachowania.

6.5. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

Ściany wewnętrzne należy przygotować pod nałożenie powłoki malarskiej.

Kolorystyka według rys. wyk. jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.

Jako wykończenie ścian pomieszczeń sanitarnych przewidziano:

Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek

Gres Marazzi Midtown antracite 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek

płytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm

Tapety:

F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17

F5 -tapeta zmywalna, dekoracyjna błękitno- turkusowa z fakturą taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113.

F6 - tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem białych cegieł np. : Tapeta 94283-2 Cocktail 2 mur cegła na flizelinie.

Listwa dekoracyjna (odcinająca) F4 -listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm : np Listwa Ścienna Gładka DSS05 lub równoważna

Malowanie farbami - 2x farba lateksowa System: zmywalna;

Powierzchnia: Półpołysk

Zmywalność: Ponad 15 000 cykli.

Podkład: wodorozcieńczalną farbą podkładową na bazie żywicy kopolimerowej - przeznaczoną do gruntowania ścian i sufitów w tzw. pomieszczeniach "mokrych"

Kolory:

F1 – kolor biały (RAL 9003) – sufity, ściany w korytarzu

F2 - jasno szary NCS S1000-N – kolor główny ścian

F7 - grafitowy NCS S6500-N – sufit w korytarzu

Uwagi wykonawcze - Postępować ściśle według zaleceń i instrukcji producenta. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, słusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą.

6.1. POSADZKI

PODŁOGI DREWNIANE

Istniejące posadzki – panele mdf laminowany. Do usunięcia . W pokojach oraz na części przedpokoju przewidziano ułożenie parkietu dębowego.

Podbudowa. Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy usunąć istniejące płytki itp. (chyba oraz ocenić stan szlichty, W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytków, należy naprawić miejscowo warstwę szlichty, wypoziomować i wykonać nacięcia dylatacyjne co ok. 5m (poła max. 6x6m). Poziom szlichty powinien uwzględniać docelowy poziom posadzki, który nie powinien być wyższy niż poziom istniejącej płyty podestu przed wejściem do lokalu od strony ulicy (witryna). Należy uwzględnić w grubości szlichty lub warstwy poniżej elementy nośne pod bankomaty i sejf- tak aby nie wystawały ponad nią.

Klej - Klej do podłóg drewnianych jednoskładnikowy np.: Uzin MK166

Grubość warstwy dostosowana do wielkości elementów i rodzaju podłoża. Klejenie i przygotowanie podłoża – wg instrukcji producenta.

Podłoga drewniana – deski dębowe lite gr min 16mm lakierowane – produkt gotowy bez konieczności cyklinowania i lakierowania na miejscu. Produkt referencyjny: podłoga drewniana lita dąb, lakierowa np. DĄBEX wym. 20 x 140 x 1200 mm (Castorama)

POSADZKI CERAMICZNE

Podbudowa. Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy usunąć istniejące płytki itp. (chyba oraz ocenić stan szlichty, W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytków, należy naprawić miejscowo warstwę szlichty, wypoziomować i wykonać nacięcia dylatacyjne co ok. 5m (poła max. 6x6m). Poziom szlichty powinien uwzględniać docelowy poziom posadzki, który nie powinien być



MC2 pracownia projektowa Monika Chomińska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia@gmail.com tel.: 502 222 744

wyższy niż poziom istniejącej płyty podestu przed wejściem do lokalu od strony ulicy (witryna). Należy uwzględnić w grubości szlichty lub warstwy poniżej elementy nośne pod bankomaty i sejf- tak aby nie wystawały ponad nią.

Zaprawa klejowa - gr. ok 5 mm wodoodporna dostosowana do wielkości płyt i rodzaju podłoża.
Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta.

Gres. Płytki gresowe układane z fugą 1 mm; powierzchnia matowa; tolerancja wymiarowa - $\pm 0,3\%$; nasiąkliwość - $< 0,3\%$; kwaso i wodoodporne; odporne na szok termiczny;

- Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek
- Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych;
Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z tolerancją $\pm 0,2$ szerokości spoiny;

Fuga minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwały, jednolity .

6.2. SUFITY

W lokalu przewidziano sufit podwieszany w pom WC :

Sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych na podkonstrukcji systemowej, sufit malować na kolor biały

System podwieszania: kompletny system podwieszenia równoważny do Knauf D112.

System podwieszenia ze stali ocynkowanej I obramienia powinny obejmować wszystkie wieszaki, mocowania, łączniki, wsporniki, listwy główne I poprzeczne, profile ściennie, zaciski, opaski, elementy dylatujące, itd., jakie są konieczne do właściwego wykonania robót.

Płyty gipsowo-kartonowe: Płyty gipsowo-kartonowe GKB ze spłaszczoną krawędzią o grubości 12,5 mm przeznaczone do nałożenia taśmy zbrojącej w miejscu styku płyt I zaszpachlowania, wyrównującego do lica płyt, przy uskokach sufitu stosować odpowiednie rozwiązania wg rysunków detali -rys nr.200

Wykończenie powierzchni: Malować po uprzednim zagruntowaniu takim samym typem farby i na kolor biały.

Uwagi wykonawcze: sufity GK wykonywać ściśle wg instrukcji producentów atestowanych wyrobów i systemów.

Oświetlenie: Przy doborze systemu uwzględnić konieczność montażu oświetlenia

6.3. OŚWIETLENIE

Szczegółowe informacje na temat oświetlenia ujęto na rysunku rzuty sufitów.

Przewidziano następujące oprawy oświetleniowe :

L1 Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Malawi abażur biały d=50cm, spód lampy na h= 200cm npp. lub równoważne.

L2 Oprawa oświetleniowa liniowa LED podszafrkowa z włącznikiem pod szafką (w zakresie

stolarza) np.: taśma LED w oprawie Kluś Design PMICRO-ALU, ;należy przewidzieć zasilanie h=220cm npp.}

L3 oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła -np Modena OZONE 2840 LED WH lub równoważne.

L4 Oprawa oświetleniowa sufitowa, wisząca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski SoftLED lub równoważne; spód oprawy na h=260cm npp

L5 oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła np. MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K IP44 biały lub równoważne.

L6 oprawa oświetleniowa nastropowa LED - plafon np: Philips 30804/31/17 - LED plafon TWIRL 57K 1xLED/11W/230V

L7 Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca Nowodvorski Spider 5xE27 White (9744) źródła światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło dostosowana do ściemniacza np. : Globe Max lub równoważna.

Na rysunku pokazano miejsca montażu uchwytów do kabli. Ramiona lampy powinny łukiem zwisać i po podłączeniu do sufitu przewieszać się z żarówkami pionowo w dół. Dolne szczyty łuków powinny się zawierać w granicach 30-40cm od sufitu. Żarówki zwiesić na : AiC- h=60cm ; BiE- h=70; C- h=80cm od sufitu.}

L8 Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca na przetłączniku schodowym: Nowodvorski Spider 1xE27 White (9745) źródło światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło np. : Globe Max lub równoważna.

Na rysunku pokazano miejsce montażu uchwytu do kabla. Ramie lampy powinno łukiem zwisać i po podłączeniu do sufitu przewieszać się z żarówką pionowo w dół. Dolny szczyt łuku powinien się zawierać w granicach 40-50cm od sufitu. Żarówkę zwiesić na h=120cm od sufitu.}

L9 Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Malawi abażur biały d=50cm, spód lampy na h=200cm npp. lub równoważne.

L10 Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 20x90 np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biała lub równoważna

L11 Kinkiet do oświetlenia lustra w łazience montowany na szafce liniowy dł 50cm LED np.: PMega LED montaż na szafkowy 50cm.

L12 Oprawa oświetleniowa wisząca , trzy źródła światła z abażurami w trzech kolorach (szary, grafitowy i biały) np.: Nowodvorski Retto C lub równoważne. Spód oprawy na h=200cm npp (i wyżej).

L13 Oprawa oświetleniowa wisząca z jednym źródłem światła z abażurem w kolorze szarym np.: Nowodvorski RETTO gray I zwis lub równoważna. Spód oprawy na h=160cm npp

L14 Oprawa oświetleniowa wisząca z jednym źródłem światła z abażurem w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski RETTO graphite lub równoważna. Spód oprawy na h=160cm npp

W przypadku zmiany opraw oświetleniowych w stosunku do podanych powyżej, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji projektanta

6.1. GRZEJNIKI

W lokalu znajdują się grzejniki żeberkowe nowej generacji- do zachowania.

W pokoju nr 3 należy przełożyć jeden z grzejników , tak aby wyrównać ich poziom, przewidziano



MC2 pracownia projektowa Monika Chomińska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia@gmail.com tel.: 502 222 744

również wykonanie nowej obudowy. Włazience przewidziano korektę prowadzenia instalacji.

7. WYPOSAŻENIE MEBLOWE, AGD, DEKORACJA ORAZ BIAŁY MONTAŻ

W lokalu przewidziano:

1. Wersalka 3 os. z funkcją spania, z pojemnikiem na pościel, szer min 220cm, styl skandynawski na drewnianych nogach, np.: Kadi szara lub równoważna.
2. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne
3. zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze białym każdy element: szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna Ikea Billy / OXBERG i regał Ikea Billy lub równoważne .
4. Szafka RTV niska h=50cm dł =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: Ikea Stockholm lub równoważne .
5. Stolik kawowy okrągły d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy np.: Ikea VITTSJÖ lub równoważne.
6. Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szatości , tyrkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygzak Turkus
7. Biurko komputerowe białe Szer.=120 cm, Gł.= 40 cm, Wys.= 74 cm np.: Ikea Besta Burs białe lub równoważne.
8. Krzesło obrotowe , ergonomiczne na białym stelażu i z podłokietnikami , tapicerka w kolorze morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal białe z niebieską tapicerką lub równoważne
9. szafka witrynowa wysoka w kolorze białym np. : witryna Ikea Billy OXBERG - biała szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm
10. Stół rozkładany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
11. Krzesła drewniane białe, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja
13. Stół rozkładany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
14. Krzesła drewniane białe, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja
15. Meble kuchenne zestaw indywidualny.
17. umywalka blatowa prostokątna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny - patrz rys. łazienki.
18. bateria umywalkowa sztorcowa z obrotową wylewką np.: Hansgrohe Talis z obrotową wylewką. patrz rys. łazienki.
19. brodzik 120x70 prostokątny, akrylowy np.: Sanplast B/SPACE 70x120x3
20. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą Hansgrohe Croma 160 - patrz rys. łazienki
21. ścianka prysznicowa zamykana - Sanplast Drzwi przesuwne D2L(P)/FREEZONE 120cm - patrz rys. łazienki
22. wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. łazienki
23. Miska ustępowa wisząca ze stelażem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały - patrz rys. łazienki.
26. Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK
27. Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK

28. łóżko podwójne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea BJÖRKSNÄS Rama łóżka, brzoza, Leirsund
29. 2xszafki nocne dopasowane do łóżka np.: Ikea Ikea BJÖRKSNÄS , brzoza, Leirsund
30. Szafa ubraniowa Ikea PAX fronty Grimo - biały ramiak - wg rysunków wg projektu
31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne.
35. Wieszak na kapelusze oraz półka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.: Ikea Portis
36. Lustro ściennie w ciemnej ramie np.:Ikea Grua, spód na h=50cm
37. Zasłony tkanina dekoracyjna zaciemniająca Zasłona szer 135, h=270cm , kolorystyka:
37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer 140cm.). (2 szt).
- 37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). (2 szt).
38. Telewizor 40' LED z uchwytem do montażu na ścianie. spód ekranu na h=70cm npp.
39. Zestaw ramek białych w różnych formatach - wg rys. grafiki do ramek - tematyka faktury roślinne, pastelowe do akceptacji architekta
40. lustro w białych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra (z ramą) dł =190cm wys =70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapą, spód na h=120cm npp.
41. Ramka biała ozdobna format 50x70cm szer ramki 1,5 cm z paspartou szer ok 6cm. grafika - do akceptacji iarchitekta
42. Szafa ubraniowa szer 125cm gł -60 cm wys. 236cm. Korpus dwukolorowy szer 75cm- czarny i szer 50cm - biały, frony: 75cm szer lustro - może być dzielone, oraz 50cm - biały ramiak - wg rysunków szczegółowych :Ikea PAX fronty Grimo i Vikedal
Szczegóły na rysunku aranżacji.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projekt nie przewiduje ingerencji w istn uwarunkowania p.poż.

9. SPIS RYSUNKÓW

Nr rysunku	Tytuł	skala
161_01_100	Rzut mieszkania - aranżacja	1:50@A3
161_01_101	Rzut mieszkania - dyspozycje budowlane	1:50@A3
161_01_102	Rzut mieszkania - posadzki	1:50@A3
161_01_103	Rzut mieszkania - sufit i oświetlenie	1:50@A3
161_01_104	Rzut mieszkania -punkty elektr i teletechn	1:50@A3
161_01_200	Kuchnia	1:25@A3
161_01_201	WC	1:25@A3
161_01_202	Łazienka	1:25@A2
161_01_500	Zestawienie stolarki drzwiowej	nts
	Opis szafy w sypialni – poz nr 30	nts

10. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW**Oświadczenie**

Ja niżej podpisana po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że :

Projekt remontu mieszkania służbowego przy ul Kopińskiej 32a m 6

Inwestor : NIK – Najwyższa Izba Kontroli

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. Projekt posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

Projektant

Mgr inż. arch. Monika Chomińska

Uprawnienia budowlane nr MA/039/10

Jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów (zaświadczenie izby ważne na dzień sporządzenia projektu w załączeniu).



MC2 pracownia projektowa Monika Chomińska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia@gmail.com tel.: 502 222 744

Poniżej podano listę referencyjną. Dopuszcza się zastosowanie produktów i materiałów równoważnych po akceptacji projektanta.

1. Wersalka 3 os. z funkcją spania, z pojemnikiem na pościel, szer min 220cm, styl skandynawski na drewnianych nogach, np.:Kadi szara lub równoważna.

2. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne

3. zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze białym kazdy element: szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna Ikea Billy / OXBERG i regał Ikea Billy lub równoważne .

4. Szafka RTV niska h=50cm dł =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: Ikea Stockholm lub równoważne .

5. Stolik kawowy okrągły d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy np.: Ikea VITTSJÖ lub równoważne.

6. Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szatości , tyrkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygak Turkus

7. Biurko komputerowe białe Szer.=120 cm, Gł.= 40 cm, Wys.= 74 cm np.: Ikea Besta Burs białe lub równoważne.

8. Krzesło obrotowe , ergonomiczne na białym stelażu i z podłokietnikami , tapicerka w kolorze morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal białe z niebieską tapicerką lub równoważne

9. szafka witrynowa wysoka w kolorze białym np. : witryna Ikea Billy OXBERG - biała szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm

10. Stół rozkładany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.:
- Ikea Ekedalen brzoza

11. Krzesła drewniane białe, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja

12. Podłoga drewniana - klepka debowa (nowa) patrz rys posadzek

13. Stół rozkładany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza

14. Krzesła drewniane białe, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja

15. Meble kuchenne zestaw indywidualny.

16. Podłoga - gres szary 60 x60 np. Marazzi Midtown White lub równoważne

17. umywalka białowa prostokątna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny - patrz rys. łazienki.

18. bateria umywalkowa sztorcowa z obrotową wylewką np.: Hansgrohe Talis z obrotową wylewką. patrz rys. łazienki.


19. brodzik 120x70 prostokątny, akrylowy np.: Sanplast B/SPACE 70x120x3

20. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą Hansgrohe Croma 160 - patrz rys. łazienki

21. ścianka prysznicowa zamykana - Sanplast Drzwi przesuwne D2L(P)/FREEZONE 120cm - patrz rys. łazienki

22. wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. łazienki

23. Miska ustępowa wisząca ze stelażem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw



- podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały - patrz rys. łazienki.
24. -

25. -

26. Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK

27. Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK

28. óżko podwójne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea BJÖRKSNÄS Rama łóżka, brzoza, Leirsund

29. 2xszafki nocne dopasowane do łóżka np.: Ikea Ikea BJÖRKSNÄS , brzoza, Leirsund

30. Szafa ubraniowa Ikea PAX fronty Grimo - biały ramiak - wg rysunków wg projektu

31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne.

32. Podłoga drewniana - klepka dębowa (nowa)

33. -

34. -

35. Wieszak na kapelusze oraz półka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.: Ikea Portis

36. Lustro ścienne w ciemnej ramie np.:Ikea Grua, spód na h=50cm

37. Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniająca Zastona szer 135, h=270cm , kolorystyka:

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer 140cm.). (2 szt).

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). (2 szt).


38. Telewizor 40' LED z uchwytem do montażu na ścianie. spód ekranu na h=70cm npp.

39. Zestaw ramek białych w różnych formatach - wg rys. grafiki do ramek - tematyka faktury roślinne, pastelowe do akceptacji architekta

40. lustro w białych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra (z ramą) dł =190cm wys =70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapą, spód na h=120cmnpp.

41. Ramka biała ozdobna format 50x70cm szer ramki 1,5 cm z paspartou szer ok 6cm. grafika - do akceptacj iarchitekta

42. Szafa ubraniowa szer 125cm gł -60 cm wys. 236cm. Korpus dwukolorowy szer 75cm- czarny i szer 50cm - biały, frony: 75cm szer lustro - może być dzielone, oraz 50cm - biały ramiak - wg rysunków szczegółowych :Ikea PAX fronty Grimo i Vikedal



02 kompozycja ramek nad stołem - poz.39
skala 1:20

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

MG PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 TEL : 50 22 22 74 4 mg2pracownia@gmail.com	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWGO PRZY UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6
	inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
rysunek: RZUT MIESZKANIA - ARANŻACJA	
autor: nr uprawnień: podpis: arch. Monika Chomińska MA/039/10	
faza: RYСУNKI WYKONAWCZE	
branża: ARCHITEKTURA	skala: 1:50@A3
numer rysunku: 161_02_100	rew.: 00 data: 2018 08 10



- ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE:**
- parapet w kuchni - wyrównać podbudowę pod blat kuchenny
 - demontaż posadzek - terrakota i panele - na całej powierzchni
 - Demontaż zniszczonej szafki- rozdzielnia el.
 - Usunięcie zniszczonej ch powłok malarskich na balustradzie balk
 - listwy cokołowe drewniane
 - drzwi wewnętrzne.
 - istniejące okładziny ścienne w łazienkach i kuchni - glazura.
 - istniejące oprawy oświetleniowe oraz wentylatory.
 - karnisze i dekoracja okien (zasłony i firanki)
 - zabudowa i wyposażenie kuchni ,
 - łazienki, WC oraz garderoby.
 - istniejące oprawy gniazdek elektrycznych i łączników oświetlen

LEGENDA WYKOŃCZEŃ	
CER1	płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi Middtown White lub równoważne zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L"
F1	farba lateksowa w kolorze białym RAL 9003
F2	farba lateksowa w kolorze jasno szarym NCS S1000-N
F3	tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17 lub równoważna
F4	listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm : np Listwa Ścienna Gładka DSS05 lub równoważna
F5	tapeta zmywalna, dekoracyjna błękitno-turkusowa z fakturą taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113. lub równoważna
F6	tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem białych cegieł np. : Tapeta 94283-2 Cocktail 2 mur cegła na flizelinie lub równoważna
F7	farba lateksowa w kolorze grafitowym NCS S6500-N

UWAGI WYKONAWCZE
Istniejące ściany murowane tynkowane, przed malowaniem należy uzupełnić ubytki, wyrównać wyprawę (gipsową) oraz wymienić dekle istniejących, podtynkowych puszek elektrycznych. Puszki ukryć w taki sposób, aby nie odznaczały się od gładkiej powierzchni ściany.
Miejsca po dawnym zawilgoceniu należy odgrzybić , naprawić wyprawę tynkarską i przygotować do malowania. Wysokość widocznych śladów zawilgocenia - ok 20-30 cm maksymalnie do ok 80 cm.

UWAGI
Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.
Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor
<div><div>MG</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 T E L : 502222744 m2pracownia@gmail.com</div></div>		<div>projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6</div> <div>inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa</div>	
		rysunek: RZUT MIESZKANIA - DYSPOZYCJE BUDOWLANE	
		autor: nr uprawnień: podpis: <div>arch. Monika Chomińska MA/039/10</div>	
		faza: RYСУNKI WYKONAWCZE	
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:50@A3	
numer rysunku: 161_02_101	rew.: 00	data: 2018 08 10	

LEGENDA

- łącznik schodowy
łącznik pojedynczy
łącznik pojedynczy ze ściemniaczem
łącznik podwójny

istniejący obwód - punkt elektryczny do przeniesienia.


UWAGI WYKONAWCZE

Modernizacja oświetlenia opiera się na istniejących obwodach elektrycznych. Przewiedzano przesunięcie kilku punktów oraz wykonanie 6 nowych obwodów (L3a i L3b, L4- schodowy, L11, L13, L14).
W kuchni zaprojektowano linię oświetleniową podszafkową włączaną łącznikiem podszafkowym - w zakresie stolarza, należy przewidzieć zasilanie h=220cmnpp.

- D1 roleta h=260cm montowana do ściany, kolor jasno szary zbliżony do NCS S1000-N z fakturą tkaniny. przezierność max 30%, (szerokości pokazano na rysunku)

LEGENDA

- L1 Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Maławi abażur biały d=50cm, spód lampy na h=200cm npp. lub równoważne.
L2 Oprawa oświetleniowa liniowa LED podszafkowa z łącznikiem pod szafką (w zakresie stolarza) np.:taśma LED w oprawie Kluś Design MICRO-ALU, należy przewidzieć zasilanie h=220cmnpp.
L3 oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła -np Modena OZONE 2840 LED WH lub równoważne.
L4 Oprawa oświetleniowa sufitowa, wisząca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski SoftLED lub równoważne.; spód oprawy na h=260cm npp
L5 oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła np. MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K IP44 biały lub równoważne.
L7 Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca Nowodvorski Spider 5xE27 White (9744) źródła światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło dostosowana do ściemniacza np. : Globe Max lub równoważna.
Na rysunku pokazano miejsca montażu uchwyty do kabli. Ramiona lampy powinny łukiem zwisać i po podłączeniu do sufitu przewieszać się z żarówkami pionowo w dół. Dolne szczyty łuków powinny się zawierać w granicach 30-40cm od sufitu. Żarówki zwiesić na : AiC- h=60cm ; BiE- h=70; D- h=80cm od sufitu.
L10 Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 20x90 np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biała lub równoważna
L11 Kinkiet do oświetlenia lustra w łazience montowany na szafce liniowy dł 50cm LED np.: Mega LED montaż na szafkowy 50cm.
L12 Oprawa oświetleniowa wisząca , trzy źródła światła z abażurami w trzech kolorach (szary, grafitowy i biały) np.: Nowodvorski Retto C lub równoważne. Spód oprawy na h=200cm npp (i wyżej).
L13 Oprawa oświetleniowa wisząca zjednym źródłemświatła z abażurem w kolorze szarym np.: Nowodvorski RETTO gray I zwis lubrównoważna. Spód oprawy na h=160cm npp
L14 Oprawa oświetleniowa wisząca z jednym źródłemświatła z abażurem w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski RETTO graphite lub równoważna. Spód oprawy na h=160cm npp



A detal sufitu przy ścianie z oknem
det skala 1:50

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor



WARSZAWA 01-114
ul.OKOCIMSKA 9/43
TEL: 50222744
mc2pracownia@gmail.com

PROJEKT REMONTU
MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO
PRZY UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6


INWESTOR:
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
adres:
Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

RZUT MIESZKANIA - SUFIT I
OŚWIETLENIE


autor: arch. Monika Chomińska
nr uprawnień: MA/039/10
podpis:

RYSUNKI WYKONAWCZE


branża:	ARCHITEKTURA	skala:	1:50@A3
numer rysunku:	161_02_103	rew.:	00
data:	2018 08 10		




01 rzut sufitu
skala 1:50




01 widok ściany
skala 1:25




02 widok ściany
skala 1:25




03 widok ściany
skala 1:25



04 widok ściany
skala 1:25



05 widok ściany
skala 1:25



06 rzut
skala 1:25

- LEGENDA:
- K1 - zlewozmywak 1x1/2 komory stalowy na szafkę 60cm - zlewozmywak Franke Strada SAG 651-86 (biały podany)
 - K2 - bateria zlewozmywakowa sztorcowa z obrzutową wykwęką Franke Poli (chrom)
 - K3 - fronty-płyta MDF lakierowana na kolor biały półmat RAL 9003 zamiast uchwytych - podcięcie frontów
 - K4 - fronty szafek górnych - wloty - ramiak aluminiowy wyposażony systemem mechanicznym, np. ZOBAL Z-1 z uchwytem listwowym dt.-15cm
 - K5 - blat - płyta gr. 38mm laminowana, w kolorze jesionego dębowca np. Egger H3840 ST9 Klon Mandal naturalny
 - K6 - korpus, cokoł i wnętrze szafki-płyta meblowa kolor biały np. Egger H3840 ST9 Klon Mandal naturalny
 - K8 - Stół rozkładany Ikea Ekedalen 80/120x70 dąb
 - K9 - Krzesła Ikea Ekedalen biały / plastik
 - K10 - lodówka wolnostojąca Samsung RB31FERNCSA - inox - 185cm
 - K11 - płyta gazowa biała Whirlpool AKT 6465/WH
 - K12 - piekarnik elektryczny klasa energetyczna A+ - piekarnik Whirlpool AK24 8420 White
 - K13 - okap podszafkowy-montowany w wersji pochłaniacza - Okap szafkowy TEKA GFG2 GLASS WHITE 40446751
 - K14 - zmywarka do zabudowy szer 45cm klasa energetyczna A+++ - Bosch Serie 6 SPV66TX01E
 - K15 - metalowe uchwyty na rozciłki pasternowe w kolorze np.: WENKO PEPPER, 30x15x26 cm
 - K16 - szafki elektryczne - ceramiczne ze zblakimem szklanym lub w kolorze stali np.: Czajnik CAMRY CR 1239 lub równoważny
 - K17 - wentylator łazienkowy dachy - biały np.: Wentylator Silent Design 100 CZ. Biał
 - D1 - oślela szer 150cm, h=200cm montowana do ściany lub pod listwą, kolor jasno szary zblakony do NCS S1000-N z fakturą tkaniny, przeźroczność max 30%
 - L1 - Oprawa oświetleniowa wieszaka Nowodvorski Małwi szalbur biały d=50cm, spód lampy na h= 200cm npp.
 - L2 - latarna LED w oprawie Klat Design MICRO-ALU, Profil 6mm wysokości, transformator na szafkach górnych, włącznik pod szafką.
 - L3 - oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z zderzowym źródłem światła np. Moderna OZONE 2840 LED WH lub równoważne.
 - CERT1 - płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np.: Marazzi White zewnętrzną krawędź wykończyć listwą alu 1" lub równoważne
 - F1 - farba łateksowa w kolorze białym RAL 9003
 - F2 - farba łateksowa w jasno szarym NCS S1000-N
 - F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w parki - tapeta obiektywa Vescom Trinity1066.17 lub równoważna
 - F4 - listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm - np. Listwa Ściana Gładka DSO5 lub równoważna
 - F5 - tapeta zmywalna, dekoracyjna błękitno-turkusowa z fakturą tkaniny - tapeta obiektywa ARTE-Serie nr 0713 lub równoważna

- UWAGI WYKONAWCZE
- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych.
 - Fugi na ścianach należy dopasować do fug na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować kalibrację dostarczonych płytek.
 - Płytki niekeramikowane układać z fugą szer 1,5mm
 - Kolor fugi dobrąć pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
 - Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.


Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostawić pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. WARSZAWA 01-114 m.00.00000000, 8/43 50 222 27 44 mg@pracownia-projektowa.com	PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6		
	INWESTOR NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI UL. Filtrawa 57, 02-056 Warszawa		
	RYSUNKI WYKONAWCZE		
	autor: arch. Monika Chomińska MA/039/10		
branża: ARCHITEKTURA			skala: 1:25@A4
numer rysunku:	161_02_200	rev: 00	data: 2018 07 10




04 widok ściany
skala 1:25

01 widok ściany
skala 1:25


02 widok ściany
skala 1:25

03 widok ściany
skala 1:25



05 widok ściany
skala 1:25

wysokość brodzika minimalna
- na ile pozwala montaż
syfonu, okładzina CER1



06 rzut
skala 1:25

UWAGI WYKONAWCZE

- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych.
- Fugi na ścianach należy dopasować do fug na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować kibrację dostarczonych płytek.
- Płytki nierекtyfikowane układać z fugą szer 1,5mm
- Kolor fugi dobrać pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
- Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.


Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

B1	umywalka białowa prostokątna z półką na baterię, np.:Roca Diverta 55x42,5 białowa lub równoważne, komplet z syfonem oraz automatycznym korkiem typu click clack
B2	bateria umywalkowa z obrotową wylewką h ok 30cm np.: Hansgrohe Talis Jednouchwytywa bateria umywalkowa obrotową wylewką lub równoważne.
B3	szafka łazienkowa pod umywalkę , podwieszana na ścianie, fronty - MDF lakierowany na kolor biały (RAL 9003) , półmat. ZZamiast uchwytyów - podcięcie . korpus i blenda - pł mel w kolorze jasnego drewna np. : Eggerr Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny.
B4	szafka łazienkowa wisząca, korpus i blenda - pł mel w kolorze jasnego drewna np. : Eggerr Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny; fronty - lustro srebrne proste, zamiast uchwytyów wydylżone fronty, nad środkowym lustrem oprawa oświetleniowa liniowa (wg rys oświetlenia)
B5	bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, deszczownicą i słuchawką np.: Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą Hansgrohe Croma 160 lub równoważne.
B6	brodzik akrylowy 120x70 prostokątny, komplet z nóżkami , syfonem i z automatycznym korkiem typu click clack, np.: Sanplast B-Space 120x70 lub równoważne.
B7	Drzwi prysznicowe rozsuwane, wypełnienie z bezpiecznego szkła z modyfikacją powierzchni szkła ułatwiająca czyszczenie, Profile - chrom polsky, np.: Sanplast Drzwi przesuwne D2L(P)/FREEZONE 120cm lub równoważne.
B8	suszarka łazienkowa, ścienna z regulowanym rozstawem, stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal suszarka łazienkowa lub równoważne.
B9	półka łazienkowa, ścienna , narożna np.: Ikea Grundtal półka narożna lub równoważne.
B10	haczyki na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna np.: Ikea BROGRUND Hak, stal nierdz lub równoważne.
B11	uchwyt na papier stal nierdzewna : np Ikea Grundtal uchwyt na papier lub równoważne.
B13	szczotka toaletowa stal nierdzewna np.: Ikea BROGRUND Szczotka toaletowa, stal nierdzewna lub równoważne.
B14	zestaw składający się z miski ustępowej wiszącej z deską wolnoopadającą, stelaża podtytkowego ze zbiornikiem do spłukiwania toalety, elementami montażowymi oraz dwufunkcyjnym przyciskiem w kolorze białym. Wys stelaża nie więcej niż 112cm np.: Roca Gap Zestaw podtytkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca+ przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały lub równoważne.
B18	grzejnik żeberkowy Istniejący- do adaptacji
B19	pralka automatyczna, ładowana od przodu, klasa energetyczna A+++, wymiary głęb.= 40cm, szer. = 60cm wys.=85cm np.: Bosch WLG2426KPL Serie 4 VarioPerfect
B20	blat oraz noga - obudowa pralki z pł. mel, gr. 3cm w kolorze jasnego drewna np.: Eggerr Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny;
B21	szafka łazienkowa wbudowana we wnęce, front MDF lakierowany na kolor biały półmat RAL 9003, korpus pł mel. w kolorze drewna np.: Eggerr Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny; uchwyt listwowy alumin np ZOBAL
B22	lustro srebrne proste montowane na ścianie.
CER1	płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi White zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
CER2	płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm ciemno szare np: Marazzi Antracite zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
CER3	płytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm lub równoważne - do akceptacji architekta.
F2	farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno szarym NCS S1000-N

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA MG2</p> <p>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIŃSKA 9/43 T. 50 22 27 44 mc2pracownia@gmail.com</p>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6		
	inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI		
	adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek: ŁAZIENKA		
autor:		nr uprawnień:	podpis:
arch. Monika Chomińska		MA/039/10	
faza: RYSUNKI WYKONAWCZE			
branża:	ARCHITEKTURA		skala: 1:25@A3
numer rysunku:	161_02_201	rew.:	00 data: 2018 08 10



UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów



Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 <p>MG2 PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>WARSZAWA 01-114 UL. OKOCIŃSKA 9/43 T E L : 502222744 mg2pracownia@gmail.com</p>	<p>projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6</p>		
	<p>inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa</p>		
	<p>rysunek: PÓLKI NAD GRZEJNIKAMI W POK. NR. 03.DWG</p>		
	<p>autor: _____ nr uprawnień: _____ podpis: _____ arch. Monika Chomińska MA/039/10</p>		
<p>faza: RYСУNKI WYKONAWCZE</p>			
<p>branża: ARCHITEKTURA</p>		<p>skala: 1:50@A3</p>	
<p>numer rysunku: 161_02_203</p>	<p>rew.: 00</p>	<p>data: 2018 08 10</p>	

WYSZCZEGÓLNIENIE		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE	DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE DO ŁAZIENKI		
SYMBOL		D01	D02		
SCHEMAT DRZWI					
WEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	800	800		
	H	min. 2000	min.2000		
skrzydło		drzwi wewnętrzne, przylgowe, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi pow. LAMISTONE CPL, kolor : wiąz piaskowy - jasny szkło białe mat o grubości 4 mm,	drzwi wewnętrzne, przylgowe, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi pow. LAMISTONE CPL, kolor : wiąz piaskowy - jasny szkło białe mat o grubości 4 mm,		
Ościeżnica		ościeżnica regulowana system DIN	ościeżnica regulowana system DIN		
OPASKI		gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze skrzydła	gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze skrzydła		
KLAMKA/ ZAMEK/ BLOKADA		Klamka Patina (Pol-Skone) na rozetach, stal nierdzewna. Zawiasy niklowane, Dodatkowo zamek na klucz zwykły z czołem ze stali nierdzewnej. Odbojniki podłogowe- stal nierdzewna.	Klamka Patina (Pol-Skone) na rozetach, stal nierdzewna. Zawiasy niklowane, Dodatkowo zamek łazienkowy z czołem ze stali nierdzewnej (tylko do łazienki i WC)Odbojniki podłogowe- stal nierdzewna.		
UWAGI - lokalizacja		drzwi do pokoi i do kuchni	Drzwi do łazienki - podcięcie wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		
		produkt referencyjny Polskone Sempre W02	produkt referencyjny Polskone Sempre W02A		
		Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary na placu budowy.			
ILOŚĆ		lewe	prawe	lewe	prawe
		2	1	1	-

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA MG2</p> <p>WARSZAWA 01-114 ULOKOCIMSKA 9/43 T E : 502222744 mg2pracownia@gmail.com</p>	<p>projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6</p>					
	<p>inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI</p>					
	<p>adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa</p>					
	<p>rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</p>					
<p>autor: nr uprawnień: podpis:</p> <p>arch. Monika Chomińska MA/039/10</p>						
<p>faza: RYСУNKI WYKONAWCZE</p>						
<p>branża: ARCHITEKTURA</p>		<p>skala: 1:50@A3</p>				
<p>numer rysunku: 161_02_500</p>	<p>rew.: 00</p>	<p>data: 2018 08 10</p>				

Poz nr. 30. Szafa ubraniowa, modułowa gł 60cm. Fronty biały ramiak wg. rysunku np.: Ikea PAX wg projektu

30a półki otwarte szer. ok 24cm wys. 236 płyta Mel jasne drewno – dopasować do koloru ramy łóżka - domiar na budowie.

Wyposażenie szafy :

7 szuflad wewnętrznych – kosze lub typowe szuflady

2 drążki ubraniowe

14 półek

