
Projekt remontu mieszkania słuźbowego przy ul. Floriańskiej 12 m 62

Data	Warszawa 2018 09 10
Inwestor	Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, ul. Filtrowa 57 00-950 Warszawa
Architektura	MC2 pracownia projektowa Ul. Okocimska 9/43, 01-114 Warszawa
Projektant:	arch. Monika Chomińska nr. upr. MA/039/10

Zmiany

Rewizja	Data	Punkty	Opis



MC2 pracownia projektowa Monika Chomińska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744

SPIS TREŚCI

1.	Informacje ogólne	3
2.	Podstawa opracowania	3
3.	Stan istniejący	3
4.	ocena przydatności istniejącego wykończenia	3
5.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu	3
6.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego	4
6.1.	Okna i elewacja	4
6.2.	Parapety	4
6.3.	Drzwi wewnętrzne.	4
6.4.	Ściany	4
6.5.	Wykończenie ścian	4
6.1.	Posadzki	5
6.2.	Sufity	6
6.3.	oświetlenie	6
7.	Wyposażenie meblowe,AGD, dekoracja oraz biały montaż	7
8.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	9
9.	Spis rysunków	9
10.	Oświadczenia projektantów	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych remontu mieszkania służbowego przy ul Floriańskiej 12 m 62

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie klienta.

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego.

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu prawa budowlanego, ochrony pożarowej oraz ochrony pracy.

Zasady Sztuki budowlanej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Lokal objęty opracowaniem znajduje się w na 1 piętrze przedwojennego budynku. Budynek murowany z e stropami orz klatką schodowa w konstrukcji drewnianej.

4. OCENA PRZYDATNOŚCI ISTNIEJĄCEGO WYKOŃCZENIA

Mieszkanie znajduje się w budynku starym , murowanym ze stropami drewnianymi. W projekcie nie przewiduje się zmian położenia ścian wewnętrznych.

Po wizji lokalnej określono przydatność istniejącego wyposażenia :

- Okna i parapety wewnętrzne (poza parapetem kuchennym)- do zachowania.
- Klepka drewniana w stanie dobrym do cyklinowania i ponownego polakierowania. W mieszkaniu zauważalne są różnice poziomów podłogi . W celu ich likwidacji należy wymienić podłogę pod posadzką (legary) wraz z wypełnieniem – do decyzji inwestora .
- do wymiany posadzka z ceramiki w strefie wejścia, korytarz, WC oraz w łazience
- do wymiany listwy cokołowe.
- do wymiany wszystkie grzejniki wraz z modernizacją podejść.
- do wymiany drzwi wewnętrzne. Do zachowana tylko drzwi wejściowe z klatki.
- należy usunąć istniejące okładziny ściennie (tapety, glazura).
- do wymiany oprawy oświetleniowe
- do wymiany karnisze i dekoracja okien.
- należy usunąć zabudowę i wyposażenie kuchni , łazienki , WC oraz garderoby.
- należy wymienić oprawy gniazdek elektrycznych i łączników oświetlenia oraz przesunąć i dodać nowe punkty (wg nowej aranżacji).

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projekt nie przewiduje robót budowlanych, w wyniku których nastąpiłaby zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, ani charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Przewiduję się wymianka okładzin ściennych, opraw oświetleniowych, oraz wyposażenia sanitarnego i użytkowego. Przewidziano również wymiane dekoracji okien oraz montaż elementów dekoracyjnych na ścianach. Projekt przewiduje kapitalny remont pomieszczeń sanitarnych .

6. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Wszelkie stosowane materiały budowlane, rozwiązania muszą spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami i powinny posiadać wymagane Aprobaty, Certyfikaty, Świadectwa dopuszczenia..

Zabrania się dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów.

Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych projekcie, ze względu na jego specyfikę podano produkty i materiały zalecane do zastosowania jako produkty referencyjne i dopuszcza się ich zastąpienie innymi równoważnymi po akceptacji projektanta.

6.1. OKNA I ELEWACJA

Istniejące okna i witryna fasadowa są w stanie dobrym i nie wymagają wymiany.

6.2. PARAPETY

Istniejące parapety do zachowania, poza kuchennym. Parapet kuchenny do usunięcia i zastąpienia blatem będącym przedłużeniem blatu roboczego kuchni.

6.3. DRZWI WEWNĘTRZNE.

Zaprojektowano dwa rodzaje drzwi:

Drzwi do pokoi – Pol-skone typ Sempre z pięcioma szybami, Dokładne informacje na zestawieniu stolarki.

Drzwi do pom. sanitarnych – Pol-skone typ Sempre z jedną szybą, Dokładne informacje na zestawieniu stolarki.

6.4. ŚCIANY

Istniejące ściany murowane – do zachowania.

6.5. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

Ściany wewnętrzne należy przygotować pod nałożenie powłoki malarskiej.

Kolorystyka według rys. wyk. jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.

Jako wykończenie ścian pomieszczeń sanitarnych przewidziano:

Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek

Gres Marazzi Midtown antracite 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek

płytki dekoracyjne typu patchwork - np.: REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2x44,2cm

Tapety:

F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17

F5 - tapeta zmywalna, dekoracyjna błękitno-turkusowa z fakturą taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113.

F6 - tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem białych cegieł np.: Tapeta 94283-2 Cocktail 2 mur cegła na flizelinie.

Listwa dekoracyjna (odcinająca) F4 - listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm : np. Listwa Ścienna Gładka DSS05 lub równoważna

Malowanie farbami - 2x farba lateksowa System: zmywalna;

Powierzchnia: Półpołysk

Zmywalność: Ponad 15 000 cykli.

Podkład: wodorozcieńczalną farbą podkładową na bazie żywicy kopolimerowej - przeznaczoną do gruntowania ścian i sufitów w tzw. pomieszczeniach "mokrych"

Kolory:

F1 - kolor biały (RAL 9003) - sufity, ściany w korytarzu

F2 - jasno szary NCS S1000-N - kolor główny ścian

F7 - grafitowy NCS S6500-N - sufit w korytarzu

Uwagi wykonawcze - Postępować ściśle według zaleceń i instrukcji producenta. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, słusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą.

6.1. POSADZKI

PODŁOGI DREWNIANE

Istniejące posadzki drewniane - klepka debowa układana na „jodełkę „ należy zcyklinować wierzchnią warstwę, następnie powstałe szczeliny uzupełnić mieszkanką spoiwa szpachlowego (fugern kit) z pyłem z cyklinowania .

Po o czyszczeniu powierzchni polakierować mini. podwójną warstwą lakieru wodorozcieńczalnego po wykończeniu powierzchni półmatowej. (np. Bona Traffic HD)

POSADZKI CERAMICZNE

Podbudowa. Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy usunąć istniejące płytki, wykładziny itp. oraz ocenić stan podbudowy (legary , płyta osb itp.), W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytków, należy naprawić miejscowo lub całkowicie wymienić legary posadzki .

Przewidziano całkowitą wymianę płyty nośnej pod gresy na płytę wodoodporną OSB lub sklejkę grubości min 20mm. Płytę należy wypoziomować uwzględniając docelowy poziom posadzki, który nie powinien być wyższy niż poziom istniejącej posadzki drewnianej.

Zaprawa klejowa - gr. ok 5 mm wodoodporna dostosowana do wielkości płyt i rodzaju podłoża. Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta.

Gres. Płytki gresowe układane z fugą 1 mm; powierzchnia matowa; tolerancja wymiarowa - $\pm 0,3\%$; nasiąkliwość - $< 0,3\%$; kwaso i wodoodporne; odporne na szok termiczny;

- Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek

Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji

wymiarowych;

Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z tolerancją +/-0.2 szerokości spoiny;

Fuga minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwały, jednorodny .

6.2. SUFITY

W lokalu przewidziano sufit podwieszany w pom WC :

Sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych na podkonstrukcji systemowej, sufit malować na kolor biały

System podwieszania: kompletny system podwieszenia równoważny do Knauf D112.

System podwieszenia ze stali ocynkowanej i obramienia powinny obejmować wszystkie wieszaki, mocowania, łączniki, wsporniki, listwy główne i poprzeczne, profile ściennie, zaciski, opaski, elementy dylatujące, itd., jakie są konieczne do właściwego wykonania robót.

Płyty gipsowo-kartonowe: Płyty gipsowo-kartonowe GKB ze spłaszczoną krawędzią o grubości 12.5 mm przeznaczone do nałożenia taśmy zbrojącej w miejscu styku płyt i zaszpachlowania, wyrównującego do lica płyt, przy uskokach sufitu stosować odpowiednie rozwiązania wg rysunków detali -rys nr.200

Wykończenie powierzchni: Malować po uprzednim zagruntowaniu takim samym typem farby i na kolor biały.

Uwagi wykonawcze: sufity GK wykonywać ściśle wg instrukcji producentów atestowanych wyrobów i systemów.

Oświetlenie: Przy doborze systemu uwzględnić konieczność montażu oświetlenia

6.3. OŚWIETLENIE

Szczegółowe informacje na temat oświetlenia ujęto na rysunku rzuty sufitów.

Przewidziano następujące oprawy oświetleniowe :

L1 Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Malawi abażur biały d=50cm, spód lampy na h=200cm npp. lub równoważne.

L2 Oprawa oświetleniowa liniowa LED podszafrkowa z wyłącznikiem pod szafką (w zakresie stolarza) np.: taśma LED w oprawie Kluś Design PMICRO-ALU, ;należy przewidzieć zasilanie h=220cm npp.}

L3 oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła -np Modena OZONE 2840 LED WH lub równoważne.

L4 Oprawa oświetleniowa sufitowa, wisząca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski SoftLED lub równoważne; spód oprawy na h=260cm npp

L5 oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła np. MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K IP44 biały lub równoważne.

L6 oprawa oświetleniowa nastropowa LED - plafon np: Philips 30804/31/17 - LED plafon TWIRL 57K 1xLED/11W/230V

L7 Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca Nowodvorski Spider 5xE27 White (9744) źródła światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło dostosowana do ściemniacza np. : Globe Max lub

równowazna.

Na rysunku pokazano miejsca montażu uchwytów do kabli. Ramiona lampy powinny łukiem zwisać i po podłączeniu do sufitu przewieszać się z żarówkami pionowo w dół. Dolne szczyty łuków powinny się zawierać w granicach 30-40cm od sufitu. Żarówki zwiesić na : AiC- h=60cm ; BiE- h=70; C- h=80cm od sufitu.}

L8 Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca na przełączniku schodowym: Nowodvorski Spider 1xE27 White (9745) źródło światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło np. : Globe Max lub równowazna.

Na rysunku pokazano miejsce montażu uchwytu do kabla. Ramie lampy powinno łukiem zwisać i po podłączeniu do sufitu przewieszać się z żarówką pionowo w dół. Dolny szczyt łuku powinien się zawierać w granicach 40-50cm od sufitu. Żarówkę zwiesić na h=120cm od sufitu.}

L9 Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Malawi abażur biały d=50cm, spód lampy na h=200cm npp. lub równowazne.

L10 Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 20x90 np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biała lub równowazna

L11 Kinkiet do oświetlenia lustra w łazience montowany na szafce liniowy dł 50cm LED np.: PMega LED montaż na szafkowy 50cm.

L12 Oprawa oświetleniowa wisząca , trzy źródła światła z abażurami w trzech kolorach (szary, grafitowy i biały) np.: Nowodvorski Retto C lub równowazne. Spód oprawy na h=200cm npp (i wyżej).

L13 Oprawa oświetleniowa wisząca z jednym źródłem światła z abażurem w kolorze szarym np.: Nowodvorski RETTO gray I zwis lub równowazna. Spód oprawy na h=160cm npp

L14 Oprawa oświetleniowa wisząca z jednym źródłem światła z abażurem w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski RETTO graphite lub równowazna. Spód oprawy na h=160cm npp

W przypadku zmiany opraw oświetleniowych w stosunku do podanych powyżej, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji projektanta

7. WYPOSAŻENIE MEBLOWE, AGD, DEKORACJA ORAZ BIAŁY MONTAŻ

W lokalu przewidziano:

1. Wersalka 3 os. z funkcją spania, z pojemnikiem na pościel, szer min 220cm, styl skandynawski na drewnianych nogach, np.: Kadi szara lub równowazne.
2. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równowazne .
3. zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze białym oraz 1x półki otwarte kolor biały kazdy element: szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna Ikea Billy / OXBERG i regał Ikea Billy lub równowazne .
4. Szafka RTV niska h=50cm dł =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: Ikea Stockholm lub równowazne .
5. Stolik kawowy okrągły d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy np.: Ikea VITTSJÖ lub równowazne.

6. Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szarości , turkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygzak Turkus lub równoważne .
7. Biurko komputerowe białe Szer.=120 cm, Gł.= 40 cm, Wys.= 74 cm np.: Ikea Besta Burs białe lub równoważne.
8. Krzesło obrotowe , ergonomiczne na białym stelażu i z podłokietnikami , tapicerka w kolorze morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal białe z niebieską tapicerką lub równoważne.
9. Sszafka witrynowa wysoka w kolorze białym np. : witryna Ikea Billy OXBERG - biała szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm, lub równoważne.
10. Stół rozkładany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
11. Krzesła drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja
13. Stół rozkładany 80/120/x70cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
14. Krzesła drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja
15. Meble kuchenne zestaw indywidualny
17. umywalka blatowa prostokątna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny - patrz rys. łazienki.
18. bateria umywalkowa sztorcowa z obrotową wylewką np.: Hansgrohe Talis z obrotową wylewką. patrz rys. łazienki.
19. brodzik akrylowy 100x80cm półokrągły np.: Sanplast B-Space -patrz rys. łazienki.
20. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą np.: Hansgrohe Croma 160 - patrz rys. łazienki
21. Kabina prysznicowa do brodzika np.: Sanplast KPL-L-KP4/TX5b 80x100-S - patrz rys. łazienki.
22. wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. łazienki
23. Miska ustępowa wisząca ze stelażem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały - patrz rys. łazienki.
24. umywalka wisząca mała narożna np.: Roca Hall z blatem po prawej stronie - patrz rys. łazienki.
25. Bateria umywalkowa sztorcowa mała np.: Roca Careila -patrz rys. łazienki
26. Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK 80x200
27. Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK
28. Łóżko podwójne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea BJÖRKSÄS Rama łóżka, brzoza, Leirsund
29. 2xszafki nocne dopasowane do łóżka np.: Ikea Ikea BJÖRKSÄS , brzoza, Leirsund
30. Szafa ubraniowa, modułowa wg. rysunku np.: Ikea PAX wg projektu (30a półki otwarte szer. ok 24cm wys. szafy PAX -domiar na budowie)
31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne .
33. dwa drążki do wieszania ubrań pomiędzy ścianami - szer. 110cm
34. Zestaw do garderoby- półki na wspornikach, montowane na szynach z możliwością zmiany

położenia. Kolor biały lub zbliżony. W skład zestawu wchodzi: 6 wieszaków na buty gł ok. 38cm, 2 wieszaki na spodnie, 3 półki głębokie (58cm), 14 półek płytkich (38cm), Produkt referencyjny - System Ikea ALGOT (wg rys.)

35. Wieszak na kapelusze oraz półka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.:Ikea Portis

36. Lustro ściennie w ciemnej ramie np.:Ikea Grua

37. Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniająca Zastona szer. 135, h=273cm , kolorystyka:

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer 140cm.). (6 szt).

37b - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). (2 szt).

38. Telewizor 40' LED z uchwytem do montażu na ścianie. spód ekranu na h=70cm npp.

39. Zestaw ramek białych w różnych formatach - wg rys. Grafiki do ramek - tematyka faktury roślinne, pastelowe do akceptacji architekta

40. lustro w białych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra (z ramą) dł =190cm wys=70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapą, spód na h=120cmnpp.

41. Ramka biała ozdobna format 50x70cm szer. ramki 1,5 cm z passe -partou szer. ok 6cm. grafika - do akceptacji architekta

Szczegóły na rysunku aranżacji.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projekt nie przewiduje ingerencji w istn uwarunkowania p.poż.

9. SPIS RYSUNKÓW

Nr rysunku	Tytuł	skala
161_01_100	Rzut mieszkania - aranżacja	1:50@A3
161_01_101	Rzut mieszkania - dyspozycje budowlane	1:50@A3
161_01_102	Rzut mieszkania - posadzki	1:50@A3
161_01_103	Rzut mieszkania - sufit i oświetlenie	1:50@A3
161_01_104	Rzut mieszkania -punkty elektr i teletechn	1:50@A3
161_01_200	Kuchnia	1:25@A3
161_01_201	WC	1:25@A3
161_01_202	Łazienka	1:25@A2
161_01_500	Zestawienie stolarki drzwiowej	nts

10. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW**Oświadczenie**

Ja niżej podpisana po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy) oświadczam, że :

Projekt remontu mieszkania służbowego przy ul Floriańskiej 12/62

Inwestor : NIK – Najwyższa Izba Kontroli

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. Projekt posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

Projektant



Mgr inż. arch. Monika Chomińska

Upewnienia budowlane nr MA/039/10

Jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów (zaświadczenie izby ważne na dzień sporządzenia projektu w załączeniu).

Poniżej podano listę referencyjną. Dopuszcza się zastosowanie produktów i materiałów równoważnych po akceptacji projektanta.

1. Wersalka 3 os. z funkcją spania, z pojemnikiem na pościel, szer min 220cm, styl skandynawski na drewnianych nogach, np.:Kadi szara lub równoważne.
2. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne .
3. zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze białym oraz 1x półki otwarte kolor biały każdy element: szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna Ikea Billy / OXBERG i regał Ikea Billy lub równoważne .
4. Szafka RTV niska h=50cm dł =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: Ikea Stockholm lub równoważne .
5. Stolik kawowy okrągły d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy np.: Ikea VITTSJÖ lub równoważne.
6. Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szarości , turkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygzak Turkus lub równoważne .
7. Biurko komputerowe białe Szer.=120 cm, Gł.= 40 cm, Wys.= 74 cm np.: Ikea Besta Burs białe lub równoważne.
8. Krzesło obrotowe , ergonomiczne na białym stelażu i z podłokietnikami , tapicerka w kolorze morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal białe z niebieską tapicerką lub równoważne.
9. szafka witrynowa wysoka w kolorze białym np. : witryna Ikea Billy OXBERG - biała szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm, lub równoważne.
10. Stół rozkładany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
11. Krzesła drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja
12. Podłoga drewniana - dąb (cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)
13. Stół rozkładany 80/120/x70cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
14. Krzesła drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja
15. Meble kuchenne zestaw indywidualny
16. Podłoga - gres szary 60 x60 np. Marazzi Midtown White lub równoważne.
17. umywalka białowa prostokątna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny - patrz rys. łazienki.
18. bateria umywalkowa sztorcowa z obrotową wylewką np.: Hansgrohe Talis z obrotową wylewką. patrz rys. łazienki.
19. brodzik akrylowy 100x80cm półokrągły np.: Sanplast B-Space -patrz rys. łazienki.
20. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą np.: Hansgrohe Croma 160 - patrz rys. łazienki
21. Kabina prysznicowa do brodzika np.: Sanplast KPL-L-KP4/TX5b 80x100-S - patrz rys. łazienki.
22. wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. łazienki
23. Miska ustępowa wisząca ze stelażem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały - patrz rys. łazienki.
24. umywalka wisząca mała narożna np.: Roca Hall z blatem po prawej stronie - patrz rys. łazienki.
25. Bateria umywalkowa sztorcowa małą np.: Roca Careila -patrz rys. łazienki
26. Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK 80x200
27. Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK
28. Łóżko podwójne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea BJÖRKSNÄS Rama łóżka, brzoza, Leirsund
29. 2xszafki nocne dopasowane do łóżka np.: Ikea Ikea BJÖRKSNÄS , brzoza, Leirsund
30. Szafa ubraniowa, modułowa wg. rysunku np.: Ikea PAX wg projektu (30a półki otwarte szer. ok 24cm wys. szafy PAX -domiar na budowie)
31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne .
32. Podłoga drewniana - dąb (cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)
33. dwa drążki do wieszania ubrań pomiędzy ścianami - szer. 110cm
34. Zestaw do garderoby- półki na wspornikach, montowane na szynach z możliwością zmiany położenia. Kolor biały lub zbliżony. W skład zestawu wchodzi: 6 wieszaków na buty gł ok. 38cm, 2 wieszaki na spodnie, 3 półki głębokie (58cm), 14 półek płytkich (38cm), Produkt referencyjny - System Ikea ALGOT (wg rys.)
35. Wieszak na kapelusze oraz półka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.:Ikea Portis
36. Lustro ścienne w ciemnej ramie np.:Ikea Grua
37. Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniająca Zasłona szer. 135, h=273cm , kolorystyka:
37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer 140cm.). (6 szt).
37b - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). (2 szt).
38. Telewizor 40" LED z uchwytem do montażu na ścianie. spód ekranu na h=70cm npp.
39. Zestaw ramek białych w różnych formatach - wg rys. Grafiki do ramek - tematyka faktury roślinne, pastelowe do akceptacji architekta
40. lustro w białych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra (z ramą) dł =190cm wys =70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapą, spód na h=120cmnpp.
41. Ramka biała ozdobna format 50x70cm szer. ramki 1,5 cm z passe -partou szer. ok 6cm. grafika - do akceptacji architekta



UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.


Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

<div><p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p><p>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 T E L : 50 22 22 74 4 mg2pracownia@gmail.com</p></div>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 12 M 62		
	Inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek: RZUT MIESZKANIA - ARANŻACJA		
	autor: nr uprawnień: podpis: arch. Monika Chomińska MA/039/10		
faza: RYSUNKI WYKONAWCZE			
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:50@A3	
numer rysunku: 161_01_100		rew.: 00	
		data: 2018 08 12	



ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE:

- parapet w kuchni - wyrównać podbudowę pod blat kuchenny
- posadzka z ceramiki (terrakota)w strefie wejścia, korytarz, WC oraz w łazience, usunąć uszkodzoną podbudowę.
- listwy cokołowe drewniane
- grzejniki żeberkowe razem ze starymi podejściami
- drzwi wewnętrzne.
- istniejące okładziny ścienne w korytarzu - tapety.
- istniejące okładziny ścienne w łazienkach i kuchni - glazura.
- istniejące oprawy oświetleniowe oraz wentylatory.
- karnisze i dekoracja okien (zastony i firanki)
- zabudowa i wyposażenie kuchni ,
- łazienki, WC oraz garderoby.
- istniejące oprawy gniazdek elektrycznych i łączników oświetlenia.

LEGENDA WYKOŃCZEŃ

- CER1** płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi Middtown White lub równoważne
- F1** farba lateksowa w kolorze białym RAL 9003
- F2** farba lateksowa w kolorze jasno szarym NCS S1000-N
- F3** tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17 lub równoważna
- F4** listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm : np Listwa Ścienna Gładka DSS05 lub równoważna
- F5** tapeta zmywalna, dekoracyjna błękitno- turkusowa z fakturą taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113. lub równoważna
- F6** tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem białych cegieł np. : Tapeta 94283-2 Cocktail 2 mur cegła na flizelinie lub równoważna
- F7** farba lateksowa w kolorze grafitowym NCS S6500-N

UWAGI WYKONAWCZE

Istniejące ściany murowane tynkowane, przed malowaniem należy uzupełnić ubytki, wyrównać wyprawę (gipsową) oraz wymienić dekle istniejących, podtynkowych puszek elektrycznych. Puszki ukryć w taki sposób, aby nie odznaczały się od gładkiej powierzchni ściany.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor


<div><p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p><p>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIŃSKA 9/43 TEL.: 50 22 22 74 4 mg2pracownia@gmail.com</p></div>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 12 M 62		
	Inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek: RZUT MIESZKANIA - DYSPOZYCJE BUDOWLANE		
	autor: nr uprawnień: podpis: <div>arch. Monika Chomińska MA/039/10</div> <div>faza:</div> <div>RYSUNKI WYKONAWCZE</div>		
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:50@A3	
numer rysunku: 161_01_101	rew.: 00		data: 2018 08 12

02 układ kolorów na ścianie korytarza
skala 1:50


02 układ rodzajów wykończeń na ścianie - typowy
skala 1:50

02 układ rodzajów wykończeń na ścianie z oknem w pokoju
skala 1:50


LEGENDA




Parkiet istniejący do cyklinowania i ponownego lakeirowania, Lakier półmat, wodorozcieńczalny min 2 warstwy




plytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare
np: Marazzi Middtown White lub równoważne
zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L"
Po demontażu starych płytek wymienić podbudowę (podłoga na legarach) - płyta OSB + hydroizolacja



PUNKT STARTOWY




COKÓŁ z listwy drewnianej w kolorze dębu (dopasować do posadzki) h=6cm



COKÓŁ z listwy polimerowej h=6cm malowanej na kolor ciemno szary NCS S6500-N farba odporna na zmywanie np.: Listwa przypodłogowa DecorSystem biała DSP01

UWAGI

Na łączeniu dwóch rodzajów posadzek zamontować listwę aluminiową w licu posadzki (nie dopuszczalne są listwy nakładane)



UWAGI WYKONAWCZE

- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych.
- Fugi na ścianach należy dopasować do fug na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować klibrację dostarczonych płytek.
- Płytki nierektyfikowane układać z fugą szer 1,5mm
- Kolor fugi dobrać pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
- Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor



PRACOWNIA PROJEKTOWA

WARSZAWA 01-114
ul. OKOCIMSKA 9/43
T E L :
5 0 2 2 2 7 4 4
mc2pracownia@gmail.com

projekt:
**PROJEKT REMONTU
MIESZKANIA SŁUŻBOWGO PRZY
UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6**

inwestor:
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
adres:
Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

rysunek:
RZUT MIESZKANIA - POSADZKI

autor: arch. Monika Chomińska
nr uprawnień: MA/039/10
podpis:

faza:
RYSUNKI WYKONAWCZE

branża: **ARCHITEKTURA**
skala: **1:50@A3**





numer rysunku: **161_02_102**
rew.: **00**
data: **2018 08 12**

LEGENDA

- [L1] Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Maławi abażur biały d=50cm, spód lampy na h=200cm npp. lub równoważne.
- [L2] Oprawa oświetleniowa liniowa LED podszafkowa z włącznikiem pod szafką (w zakresie stolarza) np.:taśma LED w oprawie Kluś Design MICRO-ALU, należy przewidzieć zasilanie h=220cmnpp.
- [L3] oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła -np Modena OZONE 2840 LED WH lub równoważne.
- [L4] Oprawa oświetleniowa sufitowa, wisząca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski SoftLED lub równoważne.; spód oprawy na h=260cm npp
- [L5] oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła np. MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K IP44 biały lub równoważne.
- [L6] oprawa oświetleniowa nastropowa LED - plafon np: Philips 30804/31/17 - LED plafon TWIRL 57K 1xLED/11W/230V
- [L7] Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca Nowodvorski Spider 5xE27 White (9744) źródła światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło dostosowana do ściemniacza np. : Globe Max lub równoważna.
Na rysunku pokazano miejsca montażu uchwytyw do kabli. Ramiona lampy powinny łukiem zwiśać i po podczepieniu do sufitu przewieszać się z żarówkami pionowo w dół. Dolne szczyty łuków powinny się zawierać w granicach 30-40cm od sufitu. Żarówki zwiesić na : AIC- h=60cm ; BiE- h=70; C- h=80cm od sufitu.

- [L8] Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca na przełączniku schodowym: Nowodvorski Spider 1xE27 White (9745) źródło światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło np. : Globe Max lub równoważna.
Na rysunku pokazano miejsce montażu uchwytu do kabla. Ramie lampy powinno łukiem zwiśać i po podczepieniu do sufitu przewieszać się z żarówką pionowo w dół. Dolny szczyt łuku powinien się zawierać w granicach 40-50cm od sufitu. Żarówkę zwiesić na h=120cm od sufitu.
- [L9] Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Maławi abażur biały d=50cm, spód lampy na h=200cm npp. lub równoważne.
- [L10] Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 20x90 np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biała lub równoważna
- [L11] Kinkiet do oświetlenia lustra w łazience montowany na szafce liniowy dł 50cm LED np.: Mega LED montaż na szafkowy 50cm.
- [L12] Oprawa oświetleniowa wisząca , trzy źródła światła z abażurami w trzech kolorach (szary, grafitowy i biały) np.: Nowodvorski Retto C lub równoważne. Spód oprawy na h=200cm npp (i wyżej).
- [L13] Oprawa oświetleniowa wisząca zjednym źródłemświatła z abażurem w kolorze szarym np.: Nowodvorski RETTO gray l zwis lubrównoważna. Spód oprawy na h=160cm npp
- [L14] Oprawa oświetleniowa wisząca z jednym źródłemświatła z abażurem w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski RETTO graphite lub równoważna. Spód oprawy na h=160cm npp

LEGENDA



-  łącznik schodowy
-  łącznik pojedynczy
-  łącznik pojedynczy ze ściemniaczem
-  łącznik podwójny

istniejący obwód - punkt elektryczny do przeniesienia.


UWAGI WYKONAWCZE

Modernizacja oświetlenia opiera się na istniejących obwodach elektrycznych. Przewidziano przesunięcie kilku punktów oraz wykonanie czterech nowych obwodów (L3, L11, L13,L14).
W kuchni zaprojektowano linię oświetleniową podszafkową włączaną łącznikiem podszafkowym - w zakresie stolarza, należy przewidzieć zasilanie h=220cmnpp.

- [D1] roleta szer 130cm,(szerokości pokazano na rysunku) h=200cm montowana do ściany, kolor jasno szary zbliżony do NCS S1000-N z fakturą tkaniny, przezierność max 30%



detal sufitu przy ścianie z oknem
skala 1:50



UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9/43 TEL: 502222744 mc2pracownia@gmail.com	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWGO PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 12 M		
	inwestor: 62 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI		
	adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek:		
RZUT MIESZKANIA - SUFIT I OŚWIETLENIE			
autor: arch. Monika Chomińska		nr uprawnień: MA/039/10	podpis:
fazo:			
RYСУNKI WYKONAWCZE			
branża:	ARCHITEKTURA	skala:	1:50/A3
numer rysunku:	161_01_103	rewizja:	00
		data:	2018 08 12



LEGENDA

- Gniazdo ZAS. istniejące -likwidacja lub przesunięcie
- x2 Gniazdo ZAS. istniejące - wymiana oprawy
- h=30 x2 Gniazdo ZAS. - nowe
- h=120 x2 Gniazdo ZAS. WODOSZCZELNE
- RTV Gniazdo RTV
- R45 Gniazdo LAN - dopodłączenia sieci zewnętrznej, montowane w zestawie
- INTER istniejący domofon -(oczyćścić.)

Nowe gniazda montować na takiej samej wysokości jak istniejące - chyba, że opisano inaczej.

Wypożyczenie elektryczne podtynkowe - ramki proste białe np. Legrand seria Forix lub Niloe podtynk.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.


Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor


<div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div> <div>WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIŃSKA 9/43 TEL: 502222744 mc2pracownia@gmail.com</div>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 12 M 62		
	Inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek: RZUT MIESZKANIA -PUNKTY ELEKTR I TELETECHN		
	autor: arch. Monika Chomińska		nr uprawnień: MA/039/10
	podpis:		
faza: RYSUNKI WYKONAWCZE			
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:50@A3	
numer rysunku	161_01_104	rewizja	00
		data:	2018 08 12




01 widok ściany
skala 1:25




02 widok ściany
skala 1:25




03 widok ściany
skala 1:25



05 rzut
skala 1:25



06 rzut sufitu i oświetlenia
skala 1:25



04 widok ściany
skala 1:25

UWAGI WYKONAWCZE

- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych.
- Fugi na ścianach należy dopasować do fug na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować kłębność dostarczonych płytek.
- Płytki niekeramizowane układać z fugą szer 1,5mm
- Kolor fugi dobierać pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
- Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

- LEGENDA :
- K1 - zlewomywak 1x1/2 komory stalowy na szafkę 60cm - zlewomywak Franke Strada SAG 651-86 (biały połamy)
 - K2 - bateria zlewomywakowa sztorowa z obrotowa wylewką Franke Pola (chrom)
 - K3 - fronty-płyta MDF lakierowana na kolor biały półmat RAL 9003 zamkasz uchwyty - podcięcie frontów
 - K4 - fronty szafek górnych - witryna- ramiak aluminiowy wypełniony szkłem mlecznym, np ZOBAŁ Z-1 z uchwytem listwowym dł-15cm
 - K5 - blat - płyta gr.38mm laminowana, w kolorze szarym np.Egger H3840 ST9 Klon Mandat naturalny
 - K6 - korpus,cofki i wnętrze szafki- płyta melbowa kolor biały np: Egger H3840 ST9 Klon Mandat naturalny
 - K8 - Stół rozkładany Ikea Ekedalen 80/120x70 dąb
 - K9 - Krzesła Ikea Ekedalen biały /płtacja
 - K10 - lodówka wolnostojąca Samsung RB31FERNCSA - inox h-185cm
 - K11 - płyta gazowa biała Whirlpool AKT 6465/WH
 - K12 - piekarnik elektryczny klasa energetyczna A+ -piekarnik Whirlpool AKD216420 Witaby
 - K13 - okap podszafkowy -montowany w wersji pochłaniacza - Okap szafkowy TEKA GFG2 GLASS WHITE 40446751
 - K14 - zmywarka do zabudowy szer 45cm klasa energetyczna A+++ - Bosch Serie 6 SPV661X01E
 - K15 - metalowy uchwyty na reżniki papierowe w rolce np.: WENKO PEPPER, 30x15x26 cm
 - K16 - czajnik elektryczny ceramiczny ze zbiornikiem szklanym lub w kolorze stali np. Czajnik CAMRY CR 1239 lub równoważny
 - K17 - wentylator łazienkowy cichy - biały np.: Wentylator Silent Design 100 CZ Biały
 - D1 - roleta szer 130cm, h=200cm montowana do ściany tuż pod listwą, kolor jasno szary zbliżony do NCS S1000-N z fakturą tkaniny, przepuszczalność max 30%
 - L1 - Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Malwa abażur biały d=50cm, spód lampy na h= 200cm npp.
 - L2 - taśma LED w oprawie Klui Design MICRO-ALU, Profil 6mm wysokości, transformator na szafkach górnych, włącznik pod szafką.
 - L3 - oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła -
 - CER1 - płyty gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi White; zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
 - F1 - farba lateksowa w kolorze białym RAL 9003
 - F2 - farba lateksowa w jasno szarym NCS S1000-N
 - F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obłokowa Vescom Trinitry1066.17 lub równoważna
 - F4 - listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm : np Listwa Ścienna Gładka D5S05 lub równoważna
 - F5 - tapeta zmywalna, dekoracyjna błękitno- turkusowa z fakturą tkaniny - tapeta obłokowa ARTE Sento nr 67113 lub równoważna

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.


Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

M2 PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSAWA 01-114 ul.RODZIMSKA 9/45 50222744 rodzimec@poczta.onet.pl	PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. KOPIŃSKIEJ 32A/6	
	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa	

rysunki: KUCHNIA	
----------------------------	--

autor: nr uprawnień: podpis:	
arch. Monika Chomińska MA/039/10	
RYSUNKI WYKONAWCZE	
branża: ARCHITEKTURA skala: 1:50@A3	
numer rysunku: 161_02_200 rwc: 00 data: 2018 07 12	



01 widok ściany
skala 1:25

02 widok ściany
skala 1:25

03 widok ściany
skala 1:25

04 widok ściany
skala 1:25

05 rzut
skala 1:25

06 rzut sufitu i oświetlenia
skala 1:25

- LEGENDA :
- B10 haczyki na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna np.: Ikea BROGRUND Hak, stal nierdz. lub równoważne.
 - B11 uchwyt na papier stal nierdzewna : np Ikea Grundtal uchwyt na papier lub równoważne.
 - B13 szczotka toaletowa stal nierdzewna np.: Ikea BROGRUND Szczotka toaletowa, stal nierdzewna lub równoważne.
 - B14 zestaw składający się z miski ustępowej wiszącej z deską wolnoopadającą, stelaża podtytkowego ze zbiornikiem do splukiwania toalety, elementami montażowymi oraz dwufunkcyjnym przyciskiem w kolorze białym. Wys stelaża nie więcej niż 112cm np.: Roca Gap Zestaw podtytkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca+ przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały lub równoważne.
 - B15 umywalka wisząca narożna 43x35cm np.: umywalka Roca Hall z białym po prawej stronie (A327622000) z korkiem automatycznym typu click clack
 - B16 syfon umywalkowy ozdobny chrom prosty np.: INP Elegant
 - B17 bateria umywalkowa jednouchwytowa sztorcowa niska ze stałą wylewką np. : Hansgrohe Talls
 - B21 szafka łazienkowa wbudowana we wnęce, front MDF lakierowany na kolor biały półmat RAL 9003, korpus pl mel. w kolorze drewna np.: Eggerr Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny; uchwyt listwowy aluminiowy ZOBAL.
 - B22 lustro srebrne proste montowane na ścianie.
 - CER1 płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi White zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
 - CER2 płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm ciemno szare np: Marazzi Antracite zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
 - CER3 płytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm lub równoważne - do akceptacji architekta.
 - F2 farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno szarym NCS S1000-N

- UWAGI WYKONAWCZE
- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych.
 - Fugi na ścianach należy dopasować do fug na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować klibrację dostarczonych płytek.
 - Płytki nierektyfikowane układać z fugą szer 1,5mm
 - Kolor fugi dobrać pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
 - Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.


Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 <p>MG2 PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 T E : 50 22 22 7 4 4 mg2pracownia@gmail.com</p>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 12 M 62		
	inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek: WC		
	autor: nr uprawnień: podpis: arch. Monika Chomińska MA/039/10		
faza: RYSUNKI WYKONAWCZE			
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:25@A3	
numer rysunku: 161_01_201		rew.: 00 data: 2018 08 12	



02 widok ściany
skala 1:25

03 widok ściany
skala 1:25

04 widok ściany
skala 1:25

01 widok ściany
skala 1:25

05 rzut
skala 1:25

LEGENDA :

- B1** umywalka białowa prostokątna z półką na baterię, np.:Roca Diverta 55x42,5 białowa lub równoważne, komplet z syfonem oraz automatycznym korkiem typu click clack
- B2** bateria umywalkowa z obrotową wylewką h ok 30cm np.: Hansgrohe Talis Jednouchwytowa bateria umywalkowa obrotową wylewką lub równoważne.
- B3** szafka łazienkowa pod umywalkę , podwieszana na ścianie, fronty - MDF lakierowany na kolor biały (RAL 9003) , półmat. ZZamiast uchwyty - podcięcie , korpus i blenda - pł mel w kolorze jasnego drewna np. : Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny.
- B4** szafka łazienkowa wisząca, korpus i blenda - pł mel w kolorze jasnego drewna np. : Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny; fronty - lustro srebrne proste, zamas uchwyty wydyżone fronty, nad środkowym lustrem oprawa oświetleniowa liniowa (wg rys oświetlenia)
- B5** bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, deszczownicą i słuchawką np.: Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą Hansgrohe Cromia 160 lub równoważne.
- B6** brodzik akrylowy 100x80 półokrągły, asymetryczny , komplet z nożkami , syfonem i z automatycznym korkiem typu click clack, np.: Sanplast B-Space 100x80 - BP-L/FREE 80x100x5+STB lub równoważne.
- B7** Kabina prysznicowa narożna półokrągła hminon =200cm, asymetryczna z drzwiami rozsuwanymi, wypełnienie z bezpiecznego szkła z modyfikacją powierzchni szkła ułatwiająca czyszczenie. Profile - chrom półysk, np.: Kabina prysznicowa Sanplast KPL-L-KP4/TX5b 80x100-5 lub równoważne.
- B8** suszarka łazienkowa, ścienna z regulowanym zestawem, stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal suszarka łazienkowa lub równoważne.
- B9** półka łazienkowa, ścienna , narożna np.: Ikea Grundtal półka narożna lub równoważne.
- B10** haczyki na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna np.: Ikea BROGRUND Hak, stal nierdz. lub równoważne.
- B11** uchwyt na papier stal nierdzewna : np Ikea Grundtal uchwyt na papier lub równoważne.
- B13** szczotka toaletowa stal nierdzewna np.: Ikea BROGRUND Szczotka toaletowa, stal nierdzewna lub równoważne.

- B14** zestaw składający się z miski ustępowej wiszącej z deską wolnoopadającą, stelaża podtykowego ze zbiornikiem do spłukiwania toalety, elementami montażowymi oraz dwufunkcyjnym przyciskiem w kolorze białym. Wys stelaża nie więcej niż 112cm np.: Roca Gap Zestaw podtykowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca+ przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały lub równoważne.
- B15** umywalka wisząca narożna 43x35cm np: umywalka Roca Hall z białym po prawej stronie (A327622000) z korkiem automatycznym typu click clack
- B16** syfon umywalkowy ozdobny chrom prosty np.: INP Elegant
- B17** bateria umywalkowa jednouchwytowa sztorcowa niska ze stałą wylewką np. : Hansgrohe Talis
- B18** grzejnik łazienkowy elektryczny (niezależny od sieci CO) wym ok 50x70, biały z grzałką np.: Grzejnik elektryczny VIKING ELECTRO 700x530 biały
- B19** pralka automatyczna, ładowana od przodu, klasa energetyczna A+++, wymiary głąb= 40cm, szer. = 60cm wys.=85cm np. : Bosch WLG2426KPL Serie 4 VarioPerfect
- B20** blat oraz noga - obudowa pralki z pł. mel. gr. 3cm w kolorze jasnego drewna np.: Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny;
- B21** szafka łazienkowa wbudowana we wnęce, front MDF lakierowany na kolor biały półmat RAL 9003, korpus pł mel. w kolorze drewna np.: Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny; uchwyt listwowy aluminiowy ZOBAL.
- B22** lustro srebrne proste montowane na ścianie.
- CER1** płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi White zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
- CER2** płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm ciemno szare np: Marazzi Antracite zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
- CER3** płytki dekoracyjne typu patchwork - np. REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2x44,2cm lub równoważne - do akceptacji architekta.
- F2** farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno szarym NCS S1000-N

UWAGI WYKONAWCZE

- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych.
- Fugi na ścianach należy dopasować do fug na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować kilbrację dostarczonych płytek.
- Płytki nierektyfikowane układać z fugą szer 1,5mm
- Kolor fugi dobrać pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
- Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.



Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor
<div><div><div><div><div><div>MG</div></div></div><div><div><div>PRACOWNIA</div><div>PROJEKTOWA</div></div><div><div>WARSZAWA 01-114</div><div>ul.KOŚCIŃSKA 9/43</div><div>T E L :</div><div>5 0 2 2 2 7 4 4</div><div>mc2pracownia@gmail.com</div></div></div></div></div><div><div>projekt:</div><div>PROJEKT REMONTU</div><div>MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY</div><div>UL. FLORIAŃSKIEJ 12 M 62</div></div><div><div>inwestor:</div><div>NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI</div><div>adres:</div><div>Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa</div></div><div><div>rysunek:</div><div>ŁAZIENKA</div></div></div>			
autor:		nr uprawnień:	podpis:
arch. Monika Chomińska		MA/039/10	
faza:			
RYSUNKI WYKONAWCZE			
branża:		ARCHITEKTURA	
skala:		1:25@A2	
numer rysunku:	161_01_202	rew.:	00
		data:	2018 08 10

WYSZCZEGÓLNIENIE		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE	DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE DO ŁAZIENKI		
SYMBOL		D01	D02		
SCHEMAT DRZWI					
WEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	800	700		
	H	min. 2000	min.2000		
skrzydło		drzwi wewnętrzne, przylgowe, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi pow. LAMISTONE CPL, kolor : wiąz piaskowy - jasny szkło biały mat o grubości 4 mm,	drzwi wewnętrzne, przylgowe, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi pow. LAMISTONE CPL, kolor : wiąz piaskowy - jasny szkło biały mat o grubości 4 mm,		
Ościeżnica		ościeżnica regulowana system DIN	ościeżnica regulowana system DIN		
OPASKI		gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze skrzydła	gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze skrzydła		
KLAMKA/ ZAMEK/ BLOKADA		Klamka Patina (Pol-Skone) na rozetach, stal nierdzewna. Zawiasy niklowane. Dodatkowo zamek na klucz zwykły z czołem ze stali nierdzewnej. Odbojniki podłogowe- stal nierdzewna.	Klamka Patina (Pol-Skone) na rozetach, stal nierdzewna. Zawiasy niklowane. Dodatkowo zamek łazienkowy z czołem ze stali nierdzewnej (tylko do łazienki i WC)Odbojniki podłogowe- stal nierdzewna.		
UWAGI - lokalizacja		drzwi do pokoji	Drzwi do garderoby , Drzwi do WC i łazienki - podcięcie wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		
		produkt referencyjny Polskone Sempre W02	produkt referencyjny Polskone Sempre W02A		
		Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary na placu budowy.			
ILOŚĆ		lewe	prawe	lewe	prawe
		1	1	2	1

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA MG2</p> <p>WARSZAWA 01-114 ULOKOCIMSKA 9/43 T E : 502222744 mg2pracownia@gmail.com</p>	<p>projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 12 M 62</p>
	<p>inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI</p>
	<p>adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa</p>
	<p>rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</p>
<p>autor: nr uprawnień: podpis:</p> <p>arch. Monika Chomińska MA/039/10</p>	
<p>faza: RYСУNKI WYKONAWCZE</p>	
<p>branża: ARCHITEKTURA</p>	<p>skala: 1:50@A3</p>
<p>numer rysunku: 161_02_500</p>	<p>rew.: 00 data: 2018 08 12</p>

Poz nr. 30. Szafa ubraniowa, modułowa gł 60cm. Fronty białe ramiak wg. rysunku np.: Ikea PAX wg projektu


30a półki otwarte szer. ok 24cm wys. 236 płyta Mel jasne drewno – dopasować do koloru ramy łózka - domiar na budowie.

Wypożyczenie szafy :

7 szuflad wewnętrznych – kosze lub typowe szuflady

2 drążki ubraniowe

14 półek



Poz nr. 34

Zestaw do garderoby -półki na wspornikach , montowane na szynach z możliwością zmiany położenia.Kolor biały lub zbliżony. W skład zestawu wchodzi:

- 6 wieszaków na buty ok. 38cm
- 2 wieszaki na spodnie
- 3 półki głębokie (58cm)
- 14 półek płytkich (38cm)

Produkt referencyjny – System Ikea ALGOT

