ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA - TYP I - SŁUPY

SYMBOL	U1 (L = 220)	U1 (L = 200)	MB
SCHEMAT widok / SCHEMAT rzut			
PRZYBL. WYMIARY SZEROKOŚĆ	10 x 10	10 x 10	45 x 30
PRZYBL. WYMIARY WYSOKOŚĆ	ok. 214 (docięte z 220)	ok. 184 (docięte z 200)	180
ILOŚĆ	10	43	1
LOKALIZACJA	wg rzutu (front w spadku)	wg rzutu (front, odc. płaski)	wg rzutu (front, przy furtce)
POSADOWIENIE	na prefabrykow. stopie S1	na prefabrykow. stopie S1	na wylew. fundamencie F2
MOCOWANIE	widoczne, za pomocą stalowej marki ("stopy") producenta, na 2 kotwy montażowe	widoczne, za pomocą stalowej marki ("stopy") producenta, na 2 kotwy montażowe	ukryte, producenta
OPIS	Ogrodzenie z modułów: słupy oraz powieszone na nich przęsła (ramki). Przęsła wykonane przez producenta w fabryce jako ramki z profilu stalowego 40x40mm, z wypełnieniami z blachy z pozostawionymi szczelinami poziomymi wg rysunków. Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia (ramki, przęsła, słupy, słupki) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowane proszkowo (z dodatkowym podwójnym zabezpieczeniem powierzchni powłokami konwersyjnymi: fosforanową i silanową, które zwiększają przyczepność właściwej powłoki malarskiej). Ramki powieszone na słupkach o przekroju kwadratowym, deklowanych od góry elementem systemowym. Słupki mocowane do prefabrykowanych (wykonywanych na warsztacie) stóp fundamentowych za pomocą rozwiązań systemowych producenta słupków. Podstawowy rozstaw osiowy słupów - 3,12m. Kolorystyka metalowych elementów ogrodzenia typu I: RAL 7016 lub zbliżony.		
UWAGI	Przy furtce szeroki słup producenta w konstrukcji stalowej o wymiarach 45 cm (szerokość) x 30 cm (głębokość), z podświetleniem LED w czapie słupa. W słupie zamontować nowy panel wideodomofonu VoIP o wymaganych minimalnych parametrach: rozdzielczość wideo do 1080p, wbudowany czytnik kart RFID umożliwiający dostęp bez kluczy, pół-sferyczna kamera z obrazem 180 stopni, wykrywanie ruchu		

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA - TYP I - STOPA PREFABRYKOWANA S1

SYMBOL	S1
SCHEMAT widok / SCHEMAT rzut	
PRZYBL. WYMIARY SZEROKOŚĆ	25 x 25
PRZYBL. WYMIARY WYSOKOŚĆ	110
ILOŚĆ	53
LOKALIZACJA	wg rzutu (front)
POSADOWIENIE	na podlewce z chudego betonu
ZBROJENIE	wg rys. K.02
OPIS	Prefabrykowane (wykonywanych na zamówienie w wyspecjalizowanym warsztacie) stopy fundamentowe. Słupki mocowane do tych stóp w sposób widoczny, za pomocą rozwiązań systemowych producenta słupków.
UWAGI	Zastosować odpowiedni reżim wykonawczy w celu posadowienia stóp na odpowiedniej (zgodnej z projektem) wysokości.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE I MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA, ŻE WSZELKIE PRACE ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, A TAKŻE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z ARCHITEKTEM I/LUB Z INSPEKTOREM NADZORU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU - POZA PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM OGRODZENIA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO NIK - JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOWY.

PROJEKT SAMOGRAJ
DĄBROWSKA GRAJ SP.J.
CZARNKÓW 64-700
UL. OGRODOWA 14
+48 535 666 505
PRACOWNIA@SAMOGRAJ.COM.PL

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa projektu
REMONT OGRODZENIA
OŚRODKA SZKOLENIOWEGO NIK
W GOŁAWICACH DRUGICH

adres obiektu
Ośrodek Szkoleniowy NIK
Goławice Drugie, 05-180 Pomiechówek

inwestor
Skarb Państwa - Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

zespół projektowy
arch. Tomasz Graj - gł. projektant
WP-OIA/OKK/UpB/21/2010 WP-0805
arch. Małgorzata Dąbrowska - Graj
105/LBOKK/2013 MA-2566
arch. Mariia Gubasheva
stud. arch. Marta Jarmuż

podpis

rysunek
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA TYPU I - 1/3 - SŁUPY I STOPY

rewizja
- (A)

skala
1:50

branża
ARCHITEKTURA

nr rysunku
A-2.02a

data
2019 08 23