

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Delegaturze NIK w Zielonej Górze**

Lokalizacja: Zielona Góra, ul. Podgórna 9a

Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  
Najwyższa Izba Kontroli  
ul. Filtrowa 57

Zamawiający: 02-056 Warszawa

Imię i nazwisko osoby  
sporządzającej kosztorys: Sylwester Rokicki - BGO

Wartość kosztorysowa robót  
w zł (netto): **0,00**

Wartość kosztorysowa robót  
w zł (brutto - Vat 23%): **0,00**

Data opracowania: 02.09.2024 r.

| L.p. | Nr pomieszczenia i rodzaj | Zakres robót budowlanych   | Przedmiar robót | Jednostka przedmiaru robót | Cena jednostkowa roboty budowlanej podstawowej netto [zł] | Wartość kosztorysowa robót [zł] |
|------|---------------------------|--|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1    | Piętro III                | Kalkulacja własna:<br>Demontaż grzejników żeliwnych oraz utylizacja - kpl.   | 29              | kpl.                       |   |                                 |
| 2    | 301/ magazynek            | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 938W  | 1               | kpl.                       | 0,00  | 0,00                            |
| 3    | 302/ biurowe              | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1095W | 1               | kpl.                       | 0,00  | 0,00                            |
| 4    | 303/ biurowe              | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1564W | 1               | kpl.                       | 0,00  | 0,00                            |
| 5    | 303/ biurowe              | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 938W  | 1               | kpl.                       | 0,00  | 0,00                            |
| 6    | 304a/biurowe              | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 2033W | 1               | kpl.                       | 0,00  | 0,00                            |

|    |              |  |   |      |      |      |
|----|--------------|--|---|------|------|------|
| 7  | 304b/biurowe | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 938W</b>       | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 8  | 305/ biurowe | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. min. 1721W</b> | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 9  | 305/ biurowe | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 938W</b>       | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 306/biurowe  | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1564W</b>      | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 307/biurowe  | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1095W</b>      | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 308/biurowe  | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 2033W</b>      | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 309/biurowe  | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1095W</b>      | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 310/biurowe  | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1564W</b>      | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 311/biurowe  | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1564W</b>      | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 312/biurowe  | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1564W</b>      | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |

|    |                   |   |    |      |      |      |
|----|-------------------|---|----|------|------|------|
| 17 | 313a/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1721W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 313b/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1000W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 314/biurowe       | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1095W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 315a/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1564W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 315b/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 938W</b>  | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 316/biurowe       | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 938W</b>  | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Korytarz/1 p. III | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 2053W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Korytarz/2 p. III | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 2053W</b> | 2  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Piętro IV         | Kalkulacja własna:<br>Demontaż grzejników żeliwnych oraz utylizacja - kpl.  | 13 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 401/ biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 938W</b>  | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |

|    |                  |   |    |      |      |      |
|----|------------------|---|----|------|------|------|
| 27 | 402/b biurowe    | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 938W</b>  | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 402/a biurowe    | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1564W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 403/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1095W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 404/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1095W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 405/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 2033W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 406/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1095W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 407/biurowe      | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 1095W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Korytarz/1 p. IV | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych grzejników płytowych oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do montowanych grzejników.<br><b>#Grzejnik płytowy o mocy grzewczej min. 2503W</b> | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Piętro III       | Kalkulacja własna:<br>Demontaż zaworów termostatycznych oraz utylizacja - kpl.  | 29 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Piętro IV        | Kalkulacja własna:<br>Demontaż zaworów termostatycznych oraz utylizacja - kpl.  | 13 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Piętro III       | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi - kpl.   | 24 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Piętro IV        | Kalkulacja własna:<br>Montaż nowych zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi - kpl.   | 9  | kpl. | 0,00 | 0,00 |

|                       |               |   |    |      |      |      |
|-----------------------|---------------|---|----|------|------|------|
| 39                    | Piętro II, IV | Kalkulacja własna:<br>Montaż automatycznych odpowietrzników<br>wraz z zaworami kulowymi - kpl.            | 15 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 40                    | Piętro II, IV | Kalkulacja własna:<br>Próby i rozruch instalacji centralnego<br>ogrzewania oraz prace towarzyszące - kpl. | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 41                    | Piętro II, IV | Kalkulacja własna:<br>Dokumentacja powykonawcza - kpl.  | 1  | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| Suma kosztów (netto)  |               |   |    | ...  | ...  | 0,00 |
| Suma kosztów (brutto) |               |   |    | ...  | ...  | 0,00 |