

PRZEDMIAR ROBÓT

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Delegatury NIK w Bydgoszczy

Nazwa zamówienia:

Lokalizacja: Delegatura NIK w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bdgszcz

Kody CPV: 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57

Zamawiający: 02-056 Warszawa

Imię i nazwisko osoby

sporządzającej kosztorys: Sylwester Rokicki - BGO

Wartość kosztorysowa robót

w zł (netto): **0,00**

Wartość kosztorysowa robót

w zł (brutto - Vat 23%): **0,00**

Data opracowania: 12.11.2024 r.

L.p.	Nr pomieszczenia i rodzaj	Zakres robót budowlanych	Przedmiar robót	Jednostka przedmiaru robót	Cena jednostkowa roboty budowlanej podstawowej netto [zł]	Wartość kosztorysowa robót [zł]
------	---------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------------	---	---------------------------------

1	<p>Pomieszczenie nr 103 (Gabinet Dyrektora)</p>	<p>Kalkulacja własna: Montaż instalacji klimatyzacji: klimatyzator podłogowy z funkcją grzania: z min. 5 - stopniową kontrolę kierunku przepływu powietrza oraz min. 3-stopniowy system filtracji powietrza. Wykonanie instalacji reonowej oraz odpływu skroplin. Testy, badania i uruchomienia.</p> <p># Klimatyzator o mocy chłodniczej nominalnej min. 3,5kW, grzanie nominalne min. 4kW, zterowanie z pilota. Jednostka zewnętrzna o wydajności min. 4,1kW. Czynnik R32. Gwarancja Producenta na jednostkę wewnętrzną min. 3 lata, na jednostkę zewnętrzną (sprężarkę) min. 10 lat.</p>	1,0 kpl.	0,00	0,00
---	---	--	----------	------	------

2	Pomieszczenie nr 102 i 102 (Sekretariat + I Zastępca Dyrektora)	<p>Kalkulacja własna: Montaż instalacji klimatyzacji: 2 x klimatyzator ścienny z funkcją grzania. Min. 4 stronny nawiew z systemem filtracji powietrza. Wykonanie instalacji reonowej oraz odpływu skroplin. Testy, badania i uruchomienia.</p> <p># 2 x Klimatyzator o mocy chłodniczej nominalnej min. 3,5kW, grzanie nominalne min. 4kW, zterowanie z pilota. 1 x Jednostka zewnętrzna o wydajności min. 7,0kW. Czynnik R32. Gwarancja Producenta na jednostkę wewnętrzną min. 3 lata, na jednostkę zewnętrzną (sprężarkę) min. 10 lat.</p>	1,0	kpl.	0,00	
---	---	---	-----	------	------	--

3	Pomieszczenie nr 106 i 107 (kadry + księgowość)	<p>Kalkulacja własna: Montaż instalacji klimatyzacji: 2 x klimatyzator ścienny z funkcją grzania. Min. 4 stronny nawiew z systemem filtracji powietrza. Wykonanie instalacji reonowej oraz odpływu skroplin. Testy, badania i uruchomienia.</p> <p># 2 x Klimatyzator o mocy chłodniczej nominalnej min. 2,5kW, grzanie nominalne min. 4kW, zterowanie z pilota. 1 x Jednostka zewnętrzna o wydajności min. 4,7kW. Czynnik R32.</p> <p>Gwarancja Producenta na jednostkę wewnętrzną min. 3 lata, na jednostkę zewnętrzną (sprężarkę) min. 10 lat.</p>	1,0	kpl.	0,00	0,00
---	---	--	-----	------	------	------

4	Pomieszczenie nr 101a i 104, 5 (II Zastępca Dyrektora + pokó + Sala konferencyjna)	<p>Kalkulacja własna: Montaż instalacji klimatyzacji: 3 x klimatyzator ścienny z funkcją grzania. Min. 4 stronny nawiew z systemem filtracji powietrza. Wykonanie instalacji reonowej oraz odpływu skroplin. Testy, badania i uruchomienia.</p> <p># 3 x Klimatyzator o mocy chłodniczej nominalnej min. 2,5kW, grzanie nominalne min. 4kW, zterowanie z pilota. 1 x Jednostka zewnętrzna o wydajności min. 7,0kW. Czynnik R32.</p> <p>Gwarancja Producenta na jednostkę wewnętrzną min. 3 lata, na jednostkę zewnętrzną (sprężarkę) min. 10 lat.</p>	1,0	kpl.	0,00	0,00
Suma kosztów robót (netto)				0,00
Suma kosztów robót (brutto)				0,00