

Opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji wykonawczej dotyczącej wykonania zabezpieczeń przed wnikaniem wilgoci do budynku Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu, przy ul Dożynkowej 9H.

Wstęp:

Najwyższa Izba Kontroli poszukuje Wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji wykonawczej napraw oraz wzmocnień ścian narażonych na podwyższone zwilgocenie w pomieszczeniach piwnicznych Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu wraz z kosztorysem inwestorskim realizacji robót.

W celu określenia rozmiaru problemu, Zamawiający zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan zawilgocenia piwnic, w tym posadzek, ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych.

W ramach Ekspertyzy, Wykonawca sporządził opinię z uwzględnieniem przeprowadzonych badań wilgotności i obciążenia solami budowlanymi ścian budynku.

Ekspertyza wraz badaniami laboratoryjnymi oraz dokumentacją fotograficzną budynku i dokumentacji technicznej stanowi **załącznik do OPZ**.

Charakterystyka ogólna:

Budynek przy ul. Dożynkowej 9H w Poznaniu, w którym znajduje się siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli został wybudowany w 1953 roku. Wzniesiony został w technologii tradycyjnej murowano – żelbetowej z drewnianą więźbą dachową.

Ilość kondygnacji – 4 nadziemne i 1 podziemna. Pod całym budynkiem znajduje się piwnica o pełnej wysokości użytkowej.

Wymiary budynku:

Długość 41,58 m

Szerokość 13,09 m

Powierzchnia zabudowy 588,54 m²

Powierzchnia użytkowa 3353 m²

Kubatura 11480 m³

Informacje szczegółowe:

1. W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na podstawie zaleceń określonych w ekspertyzie, szczegółowej dokumentacji wykonawczej robót, w celu

wyeliminowania przenikania wód do pomieszczeń piwnicznych, która obejmie min. poniższe prace:

1.1 Odbicie tynków **wewnętrznych** do wysokości 2,0 m;

1.2 Wykonanie izolacji poziomej za pomocą technologii iniekcji krystalicznej z określeniem technologii prowadzenia prac.

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIORB.
3. Wykonawca dostarczy dokumentację w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. W wersji elektronicznej. Kosztorys wraz z przedmiarem zostanie sporządzony w wersji .pdf oraz w wersji edytowalnej.
4. Termin realizacji zamówienia – 45 dni od dnia otrzymania zlecenia.
5. **Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na obiekcie.**