

Przedmiar robót

Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku Delegatury NIK w Kielcach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 CIĄG KOMUNIKACJI PIESZEJ				
1	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie i przewóz taczakami gruntu kategorii III na odległość do 10m 10*0,4	m3	4
		razem	m3	4
2	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	7
3	KNR 4-01 0101/02	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki	m2	10
4	KSNR 6 0106/06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	10
5	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	10
6	KNR 2-31 0105/06 (dopłata 2x)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm	m2	10
7	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10
8	KNNR 6 0401/03	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2
9	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	20
10	KNR 2-01 0510/03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	20
11	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	6,5
12	KNR 4-01 0108/04 (dopłata 19x)	Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	6,5
13	KI	Utylizacja ziemi i gruzu	m3	6,5
2 WIATA ŚMIETNIKOWA				
14	KNR 2-01 0122/02	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m3	4
15	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	16
16	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,05*16	m3	0,8
		razem	m3	0,8
17	Kalkulacja indywidualna	Kotwy stalowe do mocowania w fundamencie	szt.	16
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - obudowa śmietnikowa np. YOGI 240	kpl.	4
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Kosz na śmieci poj. 240l	szt.	4