

	Praca do wykonania	Pow. [m2]	Uwagi
1	Demontaż płytek na podłodze	4,11	
2	Demontaż płytek na ścianach	5,67	
3	Demontaż płyt gk na 2 ścianach	11,80	
4	Montaż płyt OSB oraz gk na 2 ścianach (wzmocnienie ścian pod szafki ku	11,80	
5	Demontaż obecnego aneksu kuchennego		
6	Wymiana sufitu podwieszanego - układ bez zmian (nowy stelaż i zabudowa sufitu, w tym wykonanie nowego wentylatora mechanicznego, nowe oświetlenie sufitowe, ponowne zainstalowanie czujki dymu, wykonanie nowych instalacji elektrycznej i wentylacyjnej)	4,11	
7	Montaż płytek 60x120 na podłodze	4,00	
8	Montaż płytek 60x120 na ścianach	5,40	
9	Pomalowanie widocznych ścian	9,78	
10	Montaż listew przypodłogowych	0,56 mb	
11	Przeniesienie instalacji wod - kan (przeniesienie zlewu na ścianę obok)		
12	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - 8 nowych punktów el. w ścianach		
13	Montaż nowego aneksu kuchennego wykonanego na wymiar		
14	Montaż nowego zlewu, baterii i zestawu filtrującego wodę		