

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: **Naprawa ogrodzenia Delegatury NIK w Bydgoszczy**

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 12

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne.

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57

Zamawiający: 02-056 Warszawa

Imię i nazwisko osoby

sporządzającej kosztorys: Sylwester Rokicki - BGO

Wartość kosztorysowa

robót

w zł (netto): **0,00**

Wartość kosztorysowa

robót

w zł (brutto - Vat 23%): **0,00**

Data opracowania: 18.08.2025 r.

L.p.	Obiekt	Zakres robót budowlanych	Przedmiar robót	Jednostka przedmiaru robót	Cena jednostkowa roboty budowlanej podstawowej netto [zł]	Wartość kosztorysowa robót [zł] [4x6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogrodzenie	Kalkulacja własna: Skucie fragmentów tynków do wysokości 0,8 m od wysokości gruntu (długość 20mb), z robotami towarzyszącymi zgodnie z OPZ.	20,0	m		
2	Ogrodzenie	Kalkulacja własna: Odtworzenie fragmentów tynków cementowo-wapniowych do wysokości 0,8 m od wysokości gruntu (długość 20mb), z robotami towarzyszącymi zgodnie z OPZ.	20,0	m		
3	Ogrodzenie	Kalkulacja własna: Usunięcie krzewów i iglaków rosnących przy murze na szerokości 0,8 m (długość 30mb), z robotami towarzyszącymi zgodnie z OPZ.	30,0	m		
4	Ogrodzenie	Kalkulacja własna: Odkopanie na głębokość 0,4 m i szerokość 0,2 m muru około 100 m muru i położenie folii kubełkowej oraz zasypanie kruszywem żwirowym przepuszczającym wodę opadową, z robotami towarzyszącymi zgodnie z OPZ. # Folia kubełkowa i kruszywo żwirowe	100,0	m		

5	Ogrodzenie	Kalkulacja własna: Wykonanie odwiertów i iniekcji osuszającej wg DT Producenta (chemia typu atlas KS) muru - fragmenty muru o wysokości 0,5 m, z robotami towarzyszącymi zgodnie z OPZ. # Chemia typu atlas KS	20,0	m		
6	Ogrodzenie	Kalkulacja własna: Naprawa rys tynków cementowo-wapiennych, gruntowanie oraz malowanie dwukrotne farba typu Caparol od strony wewnętrznej nieruchomości, z robotami towarzyszącymi zgodnie z OPZ. # Grunt i farba typu Caparol	400,0	m2		
7	Ogrodzenie	Kalkulacja własna: Posianie trawy w zakresie terenu prowadzonych prac, z robotami towarzyszącymi zgodnie z OPZ - kpl. # Trawa	1,0	kpl.		
8	Ogrodzenie	Kalkulacja własna: Utalizacja powstałych odpadów - kpl.	1,0	kpl.		
Suma kosztów - Naprawa ogrodzenia (netto)				
Suma kosztów - Naprawa ogrodzenia (brutto)				

